



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de São Martinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO GETÚLIO, ATANAGILDO E VIRGÍLIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 São Martinho/RS	BDI 1 25,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									104.385,95	
1.			RECAPEAMENTO GETÚLIO, ATANAGILDO E VIRGÍLIO					-	104.385,95	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.626,27	
1.1.1.	Composição	C003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.294,08	BDI 1	1.626,27	1.626,27	RA
1.2.			RECAPEAMENTO					-	100.592,78	
1.2.1.	Composição	C004	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO E USO DE VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA A MINICARREGADEIRA, RETIRADA DE MATERIAL SOLTO	M2	1.836,10	3,55	BDI 1	4,46	8.189,01	RA
1.2.2.	Composição	C005	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI 104375)	M2	1.836,10	2,32	BDI 1	2,92	5.361,41	RA
1.2.3.	Composição	C001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0, EXCLUSIVE TRANSPORTE (REF. SINAPI 95995)	M3	55,08	1.076,59	BDI 1	1.352,95	74.520,49	RA
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.579,29	0,90	BDI 1	1,13	4.044,60	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2.974,48	2,27	BDI 1	2,85	8.477,27	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	2.166,90	
1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M2	78,94	21,84	BDI 1	27,45	2.166,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Martinho/RS
Local
segunda-feira, 28 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ISMAEL A. FAGGION
CREA/CAU: RS 231.384
ART/RR: 12727398