



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Martinho | Apelido do Empreendimento CAPEAMENTO PMF FRISKI |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 08-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 01 São Martinho/RS |
| | | | BDI 1 19,74% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------|------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 373.434,89 | |
| 1. | | | CAPEAMENTO ASFÁLTICO PRÉ MISTURADO A FRIO | | | | | - | 373.434,89 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 1.064,71 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,88 | 308,74 | BDI 1 | 369,69 | 1.064,71 | RA |
| 1.2. | | | MEIO-FIO E DRENAGEM | | | | | - | 18.810,15 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 175,00 | 55,74 | BDI 1 | 66,74 | 11.679,50 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 102995 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M; GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | 55,00 | 51,50 | BDI 1 | 61,67 | 3.391,85 | RA |
| 1.2.3. | Composição | C008 | REFORMA DE BOCA DE LOBO COM GRADE METÁLICA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, GRADE CA-50 20MM, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0M (REF. SINAPI 97947) | UN | 2,00 | 1.561,22 | BDI 1 | 1.869,40 | 3.738,80 | RA |
| 1.3. | | | CAPEAMENTO PMF, E=5,0CM | | | | | - | 335.387,86 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 5.556,06 | 1,97 | BDI 1 | 2,36 | 13.112,30 | RA |
| 1.3.2. | Composição | C001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (REF. SINAPI 104371) | M3 | 277,80 | 876,81 | BDI 1 | 1.049,89 | 291.659,44 | RA |
| 1.3.3. | Composição | C003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SINAPI 104375) | M2 | 5.556,06 | 2,40 | BDI 1 | 2,87 | 15.945,89 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.111,58 | 2,40 | BDI 1 | 2,87 | 14.670,23 | RA |
| 1.4. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | - | 18.172,17 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.421,98 | 1,53 | BDI 1 | 1,83 | 2.602,22 | RA |
| 1.4.2. | Composição | C010 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA, TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL (REF. SINAPI 102509) | M2 | 143,80 | 23,17 | BDI 1 | 27,74 | 3.989,01 | RA |
| 1.4.3. | Composição | C011 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, AMARELA, APLICAÇÃO MANUAL (REF. SINAPI 102509) | M2 | 34,05 | 23,17 | BDI 1 | 27,74 | 944,55 | RA |
| 1.4.4. | Composição | C012 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, TIPO "REGULAMENTAÇÃO", Ø=50CM, ALTURA UTIL DE 2,5M, POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM | UN | 3,00 | 410,54 | BDI 1 | 491,58 | 1.474,74 | RA |
| 1.4.5. | Composição | C013 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, TIPO "ADVERTÊNCIA", 50X50CM, ALTURA UTIL DE 2,5M, POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM | UN | 10,00 | 441,58 | BDI 1 | 528,75 | 5.287,50 | RA |
| 1.4.6. | Composição | C014 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, TIPO "RUAS", DUAS PLACAS DE 45X20CM, ALTURA UTIL DE 2,5M, POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM | UN | 7,00 | 462,21 | BDI 1 | 553,45 | 3.874,15 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Martinho/RS
Local
quarta-feira, 18 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ISMAEL A. FAGGION
CREA/CAU: RS 231.384
ART/RT: 12831406