



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de São Martinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 São Martinho/RS	BDI 1 20,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									350.689,42	
1.			CALÇAMENTO BAIRRO NOSSA SENHORA					-	350.689,42	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.842,05	
1.1.1.	Composição	C001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO PREFEITURA SÃO MARTINHO (REF. SINAPI 74209/1)	M2	2,40	377,46	BDI 1	455,48	1.093,15	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	3.570,00	0,64	BDI 1	0,77	2.748,90	RA
1.2.			DRENAGEM					-	121.145,70	
1.2.1.	SINAPI	95569	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	208,00	165,28	BDI 1	199,44	41.483,52	RA
1.2.2.	Composição	C002	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, CLASSE PS1, MACHO E FEMEA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (REF. SINAPI 92813)	M	75,00	372,78	BDI 1	449,83	33.737,25	RA
1.2.3.	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	156,00	67,91	BDI 1	81,95	12.784,20	RA
1.2.4.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF. 12/2020	UN	9,00	1.794,36	BDI 1	2.165,25	19.487,25	RA
1.2.5.	SINAPI	97950	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF. 12/2020	UN	1,00	3.154,90	BDI 1	3.807,02	3.807,02	RA
1.2.6.	Composição	C004	CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 1,2X1,2X1,5M, EXECUTADO CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO	UN	2,00	4.079,91	BDI 1	4.923,23	9.846,46	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	225.701,67	
1.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	M	1.012,00	50,13	BDI 1	60,49	61.215,88	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	3.087,30	2,52	BDI 1	3,04	9.385,39	RA
1.3.3.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 05/2020	M2	3.087,30	39,99	BDI 1	48,26	148.993,10	RA
1.3.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.945,00	2,60	BDI 1	3,14	6.107,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Martinho/RS
Local
quarta-feira, 18 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ISMAEL A. FAGGION
CREA/CAU: RS 231.384
ART/RRT: 12822328