



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal São Martinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Alfredo Feiten				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica em CBUQ	MUNICÍPIO / UF São Martinho	BDI 1 19,89%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica em CBUQ									132.248,35	
1.			Pavimentação Asfáltica em CBUQ Rua Alfredo Feiten					-	132.248,35	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	151,76	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	126,58	BDI 1	151,76	151,76	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.066,26	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	308,81	BDI 1	370,23	1.066,26	RA
1.3.			REGULARIZAÇÃO DE BASE, (MÉDIA 2,0CM)					-	9.140,56	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.625,52	2,01	BDI 1	2,41	3.917,50	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	32,51	134,01	BDI 1	160,66	5.223,06	RA
1.4.			SARGETAS					-	7.239,69	
1.4.1.	Composição	C01	EXECUÇÃO DE SARGETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 30CM DE BASE X 4CM DE ALTURA	M	297,44	20,30	BDI 1	24,34	7.239,69	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	108.418,75	
1.5.1.	Composição	C02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, EXCLUSIVE EMULSÃO (REF. SINAPI 104375)	M2	3.071,56	1,03	BDI 1	1,23	3.778,02	RA
1.5.2.	Cotação	C01	CIMENTO ASFALTICO CAP-50-70	T	4,44	3.378,34	BDI 2	3.885,09	17.249,80	RA
1.5.3.	Composição	C03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), BINDER. COM ESPESSURA DE 2,0CM, EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO E TRANSPORTE (REF. SINAPI 95996)	M3	30,72	996,25	BDI 1	1.194,40	36.691,97	RA
1.5.4.	Cotação	COT02	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	KG	1.535,78	2,70	BDI 2	3,11	4.776,28	RA
1.5.5.	Composição	C07	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0CM, EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO E TRANSPORTE	M3	30,72	1.023,61	BDI 1	1.227,21	37.699,89	RA
1.5.6.	Composição	C04	USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA BINDER, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H, EXCLUSIVE CIMENTO ASFALTICO (REF. SINAPI 104358)	T	4,96	348,98	BDI 1	418,39	2.075,21	RA
1.5.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.382,10	2,52	BDI 1	3,02	4.173,94	RA
1.5.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.658,52	0,99	BDI 1	1,19	1.973,64	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	6.231,33	
1.6.1.	Composição	C05	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA, TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO, BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL(REF. SINAPI 102509	M2	76,20	22,89	BDI 1	27,44	2.090,93	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal São Martinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Alfredo Feiten			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica em CBUQ	MUNICÍPIO / UF São Martinho	BDI 1 19,89%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica em CBUQ									132.248,35
1.6.2.	Composição	C06	PLACA DE SINALIZAÇÃO, TIPO, "ADVERTENCIA", 50X50CM, ALTURA UTIL 2,5M, POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM	UM	8,00	431,69	BDI 1	517,55	4.140,40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Martinho
Local

segunda-feira, 22 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcos Luis Bamberg
CREA/CAU: RS 249176
ART/RRT: 13170202