



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ 87.613.097/0001-96

Orçamento Descritivo - Recapeamento da Rua Jacob Ermindo Hartman

Fonte	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
		1	RECAPEAMENTO						
SINAPI	99814	1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2328,43	1,49	1,2076	1,80	4191,17
SINAPI	72943	1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	2328,43	2,05	1,2076	2,48	5774,51
SINAPI	95992	1.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M2	46,57	1095,58	1,2076	1323,02	61613,04
SINAPI	72943	1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	2328,43	2,05	1,2076	2,48	5774,51
SINAPI	95990	1.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	69,85	1167,87	1,2076	1410,32	98510,85
SINAPI	95303	1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	8149,40	0,90	1,2076	1,09	8882,85
			TOTAL						184746,93

São Martinho, 8 de janeiro de 2020.

Responsável Técnico:

Márlon E. Krützmann - Engenheiro Civil
CREA/RS 215130

Proprietário:

Marino Krewer
Prefeito Municipal