



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ 87.613.097/0001-96

COMPOSIÇÕES

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|----------|--------|---|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------|
| COMP | 02 | CALÇAMENTO DE PEDRA (COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | M2 | | 23,52 | 25,22 |
| SINAPI-I | 13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTAÇÃO OU CALÇAMENTO PLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECIMENTO (SEM FRETE) | M3 | 0,15 | 57,98 | 57,98 |
| SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5 | 16,73 | 18,73 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4 | 14,84 | 16,56 |
| SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0055 | 92,82 | 95,04 |
| SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,001 | 36,64 | 38,86 |

| | | | | | | |
|----------|-------|---|-----------|------|-------------|-------------|
| COMP | 02 | REJUNTE COM PÓ DE PEDRA | M2 | | 2,79 | 2,99 |
| SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECIMENTO, SEM FRETE) | M3 | 0,02 | 44,86 | 44,86 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,11 | 14,84 | 16,56 |
| SINAPI | 72883 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3XKM | 0,3 | 0,92 | 0,94 |

| | | | | | | |
|----------|-------|--|----------------|------|---------------|---------------|
| COMP | 03 | RAMPA ACESSIBILIDADE | UNIDADE | | 140,15 | 149,67 |
| SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14,52 | 16,18 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17,87 | 20,06 |
| SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 | M3 | 0,25 | 284,15 | 291,43 |
| SINAPI-I | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 3,5 | 1,24 | 1,24 |

| | | | | | | |
|----------|-------|---|----------------|-------|----------------|----------------|
| COMP | 04 | CAIXA DE CAPTAÇÃO 2 | UNIDADE | | 1464,83 | 1547,49 |
| SINAPI | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,CAL,AREIA) | M2 | 7,8 | 113,10 | 119,77 |
| SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 | M3 | 0,224 | 250,00 | 256,59 |
| SINAPI-I | 29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | KG | 62,5 | 3,84 | 3,84 |
| SINAPI | 84023 | BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 7,8 | 36,75 | 40,49 |

| | | | | | | |
|----------|-------|---|----------------|-------|----------------|----------------|
| COMP | 05 | CAIXA DE CAPTAÇÃO 1 | UNIDADE | | 1069,50 | 1132,90 |
| SINAPI | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,CAL,AREIA) | M2 | 6 | 113,1 | 119,77 |
| SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016 | M3 | 0,144 | 250 | 256,59 |
| SINAPI-I | 29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | KG | 35 | 3,84 | 3,84 |
| SINAPI | 84023 | BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 6 | 36,75 | 40,49 |

Márlon E. Krützmán - Engenheiro Civil
CREA/RS 215130Marino Krewer
Prefeito Municipal