



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ 87.613.097/0001-96

Orçamento Descritivo

Fonte	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			PAVIMENTAÇÃO AVENIDA GEERT LORENZ						R\$ 1.194.793,78
		1	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.194.793,78
		1.1	Serviços Iniciais						R\$ 45.759,41
SINAPI	78472	1.1.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	18473,71	0,37	19,81%	0,44	R\$8.128,43
SINAPI	74209/1	1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	375,71	19,81%	450,14	R\$1.125,35
COMP	02	1.1.3	CORREÇÃO PAV. POLIEDRICO DEFEITUOSO	M2	213,64	28,59	19,81%	34,25	R\$7.317,17
SINAPI	73859/2	1.1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	18473,71	1,32	19,81%	1,58	R\$29.188,46
		1.2	Terraplanagem e Compactação						R\$1.122.591,54
SINAPI	72942	1.2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	17967,65	1,71	19,81%	2,05	R\$36.833,68
COMP	04	1.2.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	539,03	634,52	19,81%	760,22	R\$409.781,39
SINAPI	72942	1.2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	17967,65	1,71	19,81%	2,05	R\$36.833,68
COMP	05	1.2.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	539,03	811,50	19,81%	972,26	R\$524.077,31
SINAPI	95303	1.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	72230,02	0,89	19,81%	1,07	R\$77.286,12
SINAPI	93176	1.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100KM	TXKM	62965,60	0,50	19,81%	0,60	R\$37.779,36
		1.3	Sinalização						R\$26.442,83
SINAPI	72947	1.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	510,34	12,14	19,81%	14,54	R\$7.420,34
SINAPI	92335	1.3.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,50	54,60	19,81%	65,42	R\$4.088,75

SINAPI	94975	1.3.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL	M3	2,00	392,65	19,81%	470,43	R\$940,86
SINAPI-I	34723	1.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,00	693,00	19,81%	830,28	R\$4.981,68
COT	01	1.3.5	TRACHÕES BIDIRECIONAIS	UNIDADE	320,00	23,50	19,81%	28,16	R\$9.011,20

São Martinho, 03 de abril de 2020.

Responsável Técnico:

Márlon E. Krützmann - Engenheiro Civil
CREA/RS 215130

Proprietário:

Leandro Rodrigues da Silva
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal