



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ 87.613.097/0001-96

Composições
Cobertura Acesso - Unidade Básica de Saúde de São Martinho

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Custo Unitário
Comp.	1	Concretagem de sapatas, Fck 25 Mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m³		R\$ 405,79
SINAPI-I	1527	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	1,15	R\$ 333,47
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0,493	R\$ 19,99
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	H	0,74	R\$ 16,51
SINAPI	90586	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2cv - CHP diurno	CHP	0,12	R\$ 1,57
SINAPI	90587	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2cv - CHI diurno	CHI	0,126	R\$ 0,32

Comp.	2	Concretagem de vigas, Fck 25 Mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m³		R\$ 391,64
SINAPI-I	1527	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	1,103	R\$ 333,47
SINAPI	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	0,094	R\$ 19,84
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0,565	R\$ 19,99
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	H	0,638	R\$ 16,51
SINAPI	90586	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2cv - CHP diurno	CHP	0,056	R\$ 1,57
SINAPI	90587	Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2cv - CHI diurno	CHI	0,133	R\$ 0,32

Comp.	3	Vigas de amarração e pilaretes para platibanda	m		R\$ 45,50
SINAPI-I	2692	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	L	0,006	R\$ 4,89
SINAPI-I	39017	Espaçador circular com entrada lateral, para vergalhão, cobrimento 20mm	un.	6	R\$ 0,09
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0,376	R\$ 19,99
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	H	0,188	R\$ 16,51
SINAPI	92270	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e=25mm	m²	0,35	R\$ 72,69
SINAPI	92792	Corte e dobra de aço CA-50 de 6,3mm, utilizado em estruturas diversas	Kg	0,49	R\$ 6,65
SINAPI	94970	Concreto Fck=20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecânico com betoneira	m³	0,018	R\$ 311,48

Comp.	4	Revestimento de pilar com pedra São Tomé irregular (em filetes)	m²		R\$ 178,59
Cotação	1	Pedra natural São Tomé amarela irregular (filetes)	m²	1	R\$ 148,04
SINAPI-I	37595	Argamassa colante tipo AC III na cor branca	Kg	5	R\$ 1,37
SINAPI-I	151	Impermeabilizante incolor para tratamento de fachadas e telhas, base silicone	L	0,6	R\$ 21,80
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	H	0,376	R\$ 19,99
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	H	0,188	R\$ 16,51

São Martinho, 4 de setembro de 2020.

Márlon E. Krützmann - Engenheiro Civil
CREA/RS 215130