



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|--|
| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO | OBJETO PAVIMENTAÇÃO RUA FAUSTO AMADEU NICHELE |
| PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO | MUNICÍPIO / UF SÃO MARTINHO/RS | LOCALIDADE / ENDEREÇO CENTRO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA FAUSTO AMADEU NICHELE | |
| DATA BASE set-20 | DESON. Não | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA FAUSTO AMADEU NICHELE | BDI 1 22,07% |
| | | | | BDI 2 |
| | | | | BDI 3 |
| | | | | BDI 4 |
| | | | | BDI 5 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|----------|--------|--|---------|------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|
| PAVIMENTAÇÃO RUA FAUSTO AMADEU NICHELE | | | | | | | | | 164.014,69 |
| 1. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 164.014,69 |
| 1.1. | | | Serviços Iniciais | | | | | - | 4.028,66 |
| 1.1.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2.250,65 | 1,47 | BDI 1 | 1,79 | 4.028,66 |
| 1.2. | | | Pavimentação | | | | | - | 159.186,33 |
| 1.2.1. | COMP | 06 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | M2 | 2.250,65 | 1,67 | BDI 1 | 2,04 | 4.591,33 |
| 1.2.2. | COMP | 04 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 67,52 | 809,56 | BDI 1 | 988,23 | 66.725,29 |
| 1.2.3. | COMP | 06 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | M2 | 2.250,65 | 1,67 | BDI 1 | 2,04 | 4.591,33 |
| 1.2.4. | COMP | 05 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 67,52 | 884,78 | BDI 1 | 1.080,05 | 72.924,98 |
| 1.2.5. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.047,61 | 0,52 | BDI 1 | 0,63 | 5.699,99 |
| 1.2.6. | SINAPI | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 7.887,14 | 0,48 | BDI 1 | 0,59 | 4.653,41 |
| 1.3. | | | Sinalização | | | | | - | 799,70 |
| 1.3.1. | SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5,00 | 62,54 | BDI 1 | 76,34 | 381,70 |
| 1.3.2. | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0,16 | 407,68 | BDI 1 | 497,65 | 79,62 |
| 1.3.3. | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0,40 | 693,00 | BDI 1 | 845,95 | 338,38 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO MARTINHO/RS
Local
07 de novembro de 2020
Data

Nome: Márlon Eduardo Krützmann
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS215130
ART/RRT: