

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 09/2024

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Razão Social: TBR CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA CONCEIÇÃO DA JORNADA FORTES, 749, SALA 01

CNPJ: 42.470.027/0001-98

Telefone / Fax / Celular: (55) 9 9619 - 5333

E-mail: construtoratbr@gmail.com

Nome da pessoa indicada para contatos: Tania Barcellos

Data: 10 de outubro de 2024

O valor global da proposta, é de R\$ 72.023,46 (setenta e dois mil e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), com o BDI proposta na porcentagem de 26,40% e encargos sociais desonerados horista na porcentagem de 83,25%. O prazo de validade desta proposta é de 60 dias.

Informamos também os dados bancários em nome da empresa: Número da conta bancária 99856-8, Agência 0181, Banco ITAU

Declaramos expressamente que o preço proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com fornecimento dos materiais e mão de obra, encargos sociais, ferramentas, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes à especialidade e tributos, bem como o tudo mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviços.

Os preços unitários para execução dos itens são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			R\$ 2.129,87
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022-OS	R\$ 384,26	R\$ 1.106,66

1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	R\$ 0,83	R\$ 166,85
1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	R\$ 5,76	R\$ 288,19
1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 11,36	R\$ 568,17
2.0			R\$ 5.901,21
2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_03/2024	R\$ 5,41	R\$ 1.249,69
2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	R\$ 202,24	R\$ 4.651,52
3.0			R\$ 1.674,31
3.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 291,98	R\$ 583,97
3.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 259,97	R\$ 1.039,87
3.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 16,82	R\$ 50,47
4.0			R\$ 47.798,24
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 58,92	R\$ 14.139,61
4.2	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	R\$ 93,83	R\$ 1.219,75
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 1,25	R\$ 1.089,93
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	R\$ 99,21	R\$ 24.802,84
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	R\$ 1,12	R\$ 3.014,89

4.6	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	R\$ 173,80	R\$ 2.085,60
4.7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	R\$ 144,92	R\$ 652,13
4.8	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	R\$ 56,68	R\$ 793,49
5.0			R\$ 1.221,73
5.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	R\$ 268,52	R\$ 1.074,10
5.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	R\$ 18,45	R\$ 147,64
6.0			R\$ 13.298,10
6.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	R\$ 456,57	R\$ 7.761,68
6.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	R\$ 165,76	R\$ 3.646,74
6.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	R\$ 37,79	R\$ 1.889,68
			R\$ 72.023,46

Responsável Técnico

Nome: Gabriela Almeida Bragato

Título: Engenheiro Civil

CREA/RS: 231798

Representante Legal da Empresa

Nome: Tania Barcellos Ribeiro do Couto

CPF: 006.821.900-80