



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANIZAÇÃO**

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO:

Contratação de empresa para retirada, transporte, montagem e instalação de 02 (dois) reservatórios de água em estrutura metálica, com as respectivas torres, localizados no perímetro urbano os quais deverão ser instalados no interior do município, conforme descrição abaixo.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, LOCAL DA RETIRADA E LOCAL DE INSTALAÇÃO:

RESERVATÓRIO 01:

Está instalado na rede de água da Vila Jorge, possui caixa de água metálica com capacidade de 10.000 (dez mil) litros e uma torre de 06 metros, com base de 2,24m x 2,24m. A qual deverá ser ampliada em 02(dois) metros. O mesmo deverá ser retirado, transportado, montado e instalado no Assentamento Conquista da Luta, propriedade de AGENOR SALVADOR NORO (Mapa de Localização em Anexo). A referida estrutura (Caixa e torre) deverão ser lixados e pintados, Interna e externamente.

RESERVATÓRIO 02:

Está instalado no corredor das tropas na rede de água do Rincão dos Guedes, possui caixa de água em fibra com capacidade de 10.000 (dez mil) litros e uma torre de 08 metros. Com base de 3,15m x 3,15m O mesmo deverá ser retirado, montado e instalado no Assentamento Conquista da Luta 400, propriedade de TEREZINHA DE LOURDES LEMOS GARCIA (Mapa de Localização em Anexo). A torre do mesmo deverá ser lixada e pintada.

JUSTIFICATIVA:

A retirada, reforma, pintura, transporte, montagem e instalação dos reservatórios com as respectivas torres se justifica pelo fato da rede de distribuição em que os mesmos estão instalados necessitam de maior capacidade de reservação. Para tanto, serão adquiridos dois reservatórios com maior capacidade, com isso os dois reservatórios existentes serão retirados desses locais e instalados em redes menores no interior do município.

para


OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada;
- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- Fornecer materiais para a concretagem da base: Areia, Brita e Cimento, conforme projeto e orçamento fornecido pela contratada;
- Condições de acesso e espaço de manobra para caminhão;
- Energia elétrica próxima da base.
- Retro escavadeira para abertura das valas para fundação da base.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços na forma especificada;
- A execução dos trabalhos só será iniciada após a ordem de serviços emitida pela contratante;
- Prazo para execução dos serviços será de 30 dias após a emissão da ordem de serviço;
- Mão de obra necessária a realização dos serviços;
- Projeto construtivo e execução da base; sob responsabilidade técnica de profissional habilitado;
- Materiais necessários para ampliação da torre;
- Demais materiais para concretagem da base;
- Retirar e transportar o reservatório e torre até o local da instalação;
- Proceder a montagem e instalação da base e reservatório;
- Hospedagem, transporte e alimentação dos colaboradores;
- Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de responsabilidade civil decorrentes da execução dos serviços;

Itacurubi – RS, 24 de Março de 2022


Joana Casalini
Engenheira Civil
CREA/RS 216642 - Matr. 1105


José Antônio Soares Rigon
Secretário do Planejamento e
Meio Ambiente
Portaria 007/2021



Reservatório 01: Poço - Cx. Metálica
Capacidade: 10.000 Litros Cx. Metálica

Torre: 6,00 metros



Reservatório 02: Poço - ASSERMI
Capacidade: 10.000 Litros Cx. Fibra

Torre: 8,00 metros

Yana Gasalini