

Número: 19

[Substitua BDI Padrão: 25,540%

Bancos:

SINAPI: RS 12/2022

Obra: PRAÇA GALDINO GUEDES FERREIRA

TOTAL: 418.534,56R\$

Planilha Sintética Simples

Eng. Civil Matheus dos Santos Neis

CREA RS 222222

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				DEMOLIÇÃO						0,00
2				CANTEIROS						50.680,41
2.1	Insumo	SINAPI	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	35,34	478,10	600,20	16.896,05	21.211,06
2.2	Composição	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	35,34	451,48	566,78	15.955,30	20.030,00
2.3	Composição	SINAPI	100862	SUPOORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33	49,33	61,92	1.627,89	2.043,36
2.4	Insumo	Próprio	24	TABUA DE MADEIRA ASSENTO DE BANCO	M²	23,47	199,97	251,04	4.693,29	5.891,90
2.5	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,25	300,00	376,62	675,00	847,39
2.6	Composição	SINAPI	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	22	23,78	29,85	523,16	656,70
3				LETREIRO						30.137,88
3.1	Insumo	SINAPI	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	4,66	478,10	600,20	2.227,94	2.796,93
3.2	Insumo	Próprio	25	FORMA METÁLICA PARA 7 LETRAS "ITACURUBI" TAM 170MM ALT	UN	1	20.860,00	26.187,64	20.860,00	26.187,64
3.3	Insumo	Próprio	26	Fita De Led 7,2W/Metro	M	2,25	165,25	207,45	371,81	466,76
3.4	Composição	SINAPI	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	23	23,78	29,85	546,94	686,55
4				CHAMA						8.724,88
4.1	Composição	SINAPI	92747	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	5	938,83	1.178,60	4.694,15	5.893,00
4.3	Insumo	Próprio	27	CHAPA METÁLICA GALVANIZADA	M³	2	267,90	336,32	535,80	672,64
4.5	Insumo	Próprio	28	PILAR METÁLICO, TUBULÃO	UND	4	250,00	313,85	1.000,00	1.255,40
4.6	Insumo	Próprio	1	Cobertura de Aluzinc	m²	6	120,00	150,64	720,00	903,84
5				PORTA BANDEIRA						2.333,96

5.1	Insumo	SINAPI	34493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	2	478,10	600,20	956,20	1.200,40
5.2	Composição	SINAPI	93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	2	451,48	566,78	902,96	1.133,56
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								32.357,65
6.1	Insumo	SINAPI	13339 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1	1.836,92	2.306,06	1.836,92	2.306,06
6.2	Insumo	SINAPI	39686 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	509,01	639,01	509,01	639,01
6.3	Composição	SINAPI	96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	173,96	218,38	173,96	218,38
6.4	Composição	SINAPI	91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	14,51	18,21	870,60	1.092,60
6.6	Insumo	Próprio	32 Zagonel Refletor FORZA LED 100w 13600 lumens 6500K	UN	3	1.225,00	1.537,86	3.675,00	4.613,58
6.8	Insumo	Próprio	33 LUMINÁRIA POSTE DE FERRO BAIXO COM LÂMPADA LED 15W C/ 5M PRETO	UN	10	1.045,95	1.313,08	10.459,50	13.130,80
6.9	Insumo	Próprio	34 Refletor Led 400w Branco Holofote Prova Dagua Campo E Quadra	un	3	250,00	313,85	750,00	941,55
6.10	Composição	SINAPI	92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	65,04	81,65	390,24	489,90
6.11	Insumo	Próprio	26 Fita De Led 7,2W/Metro	M	42,3	165,25	207,45	6.990,07	8.775,13
6.13	Insumo	Próprio	35 MÃO-FRANESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	un	1	120,00	150,64	120,00	150,64
7	CALÇADA								227.453,78
7.1	Composição	SINAPI	87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	1125,82	31,41	39,43	35.362,00	44.391,08
7.2	Insumo	SINAPI	40671 PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	M2	308,35	81,36	102,13	25.087,35	31.491,78
7.3	Insumo	SINAPI	36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	250	12,39	15,55	3.097,50	3.887,50
7.5	Composição	SINAPI	100322 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	107,47	113,79	142,85	12.229,01	15.352,08
7.6	Insumo	Próprio	61 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO	M²	1076,74	97,90	122,90	105.412,84	132.331,34
8	PERGOLADO								62.658,09
8.2	Insumo	Próprio	30 PERGOLADO COM MADEIRA DE LEI E BASE DE CONCRETO	M²	16,81	2.969,12	3.727,43	49.910,90	62.658,09
9	PAISAGISMO								4.187,91
9.1	Insumo	SINAPI	359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	7	78,62	98,69	550,34	690,83
9.2	Insumo	Próprio	73 Muda De Sibipirúna - Caesalpinia Pluviosa- Prontas P Plantio	UN	4	50,00	62,77	200,00	251,08
9.3	Insumo	SINAPI	10826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	50	51,72	64,92	2.586,00	3.246,00
						Total sem BDI		333.397,73	
						Total do BDI		85.136,83	
						Total		418.534,56	