



MiX Construtora e Empreendimentos LTDA

CNPJ: 39.856.389/0001-07

Rua Herval, nº 738, Centro, Imbé/RS

Telefone: (51) 99253-2060

E-mail: mix_construtora@hotmail.com

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Tomada de Preços Nº 008/2023

OBJETO: Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva no Assentamento Conquista da Luta.

CNPJ: 39.856.389/0001-07

TELEFONE/FAX/E-MAIL: (51) 99253-2060 / mix_construtora@hotmail.com

- **Valor Global com BDI:** R\$ 218.596,51 (Duzentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e seis reais, com cinquenta e um centavos)
- **Material:** R\$ 170.505,29 (Cento e setenta mil, quinhentos e cinco reais, com vinte e nove centavos)
- **Mão de Obra:** R\$ 48.091,22 (Quarenta e oito mil, noventa e um reais, com vinte e dois centavos);

BDI NÃO DESONERADO		20,35%
Encargos sociais	Horista	112,77%
	Mensalista	69,88%

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva no Assentamento Conquista da luta.

O preço global para a execução da obra, objeto desta licitação, estão incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.).

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da Sessão.

Estão incluídos no preço, quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora.

39.856.389/0001-07
MIX CONSTRUTORA E
EMPREENDEIMENTOS LTDA. ME
RUA HERVAL, 738
CENTRO
CEP: 95.625-000
I M B É - RS

Valma E. da Silva

VALMA EMERIM DA SILVA

CPF Nº 450.139.690-34

SÓCIA PROPRIETÁRIA

Magno Alan da Silva
Magno Alan da Silva
Engenheiro Civil
CREA - RS Nº 236228

MAGNO ALAN DA SILVA

CREA RS236228

ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROPOSTANTE
RAZÃO SOCIAL: MIX CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO DA EMPRESA: RUA HERVAL, 738, CENTRO, IMBÉ/RS
CNPJ: 39.856.389/0001-07
E-MAIL: mix_construtora@hotmail.com
FONE: (51) 99253-2060

Obra: Quadra poliesportiva
Proponente: Município de Itacurubi - RS

DADOS DO ORÇAMENTO			
Data-Referência (SINAPI Porto	ma/23		
BDI NÃO DESONERADO	20,35%		
Encargos sociais	Horista	112,77%	
	Mensalista	69,88%	

Área: 495,00 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	MATERIAL (COM BDI) (R\$)	MÃO-DE-OBRA (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS											
1.0											
1.1	SINAPI	4813-1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	R\$ 235,00	20,35%	R\$ 282,82	R\$ 496,35	R\$ 140,00	R\$ 636,35
1.2	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 - A CADA 3,00M DE DISTÂNCIA	UN	26,00	R\$ 82,21	20,35%	R\$ 98,94	R\$ 2.006,50	R\$ 565,93	R\$ 2.572,43
1.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	495,00	R\$ 0,39	20,35%	R\$ 0,47	R\$ 181,22	R\$ 51,12	R\$ 232,34
2.0											
2.1	SINAPI	93358	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3	24,75	R\$ 79,20	20,35%	R\$ 95,32	R\$ 1.840,10	R\$ 519,00	R\$ 2.359,10
3.0											
3.1	SINAPI	103076	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M2	495,00	R\$ 134,84	20,35%	R\$ 162,28	R\$ 62.656,28	R\$ 17.672,29	R\$ 80.328,57
3.2	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M	60,00	R\$ 43,53	20,35%	R\$ 52,39	R\$ 2.451,78	R\$ 691,52	R\$ 3.143,30
3.3	SINAPI	98577	EXECUÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS DE CONCRETO	M	66,00	R\$ 43,70	20,35%	R\$ 52,59	R\$ 2.707,49	R\$ 763,64	R\$ 3.471,13
3.4	SINAPI	97097	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	M2	495,00	R\$ 36,86	20,35%	R\$ 44,36	R\$ 17.127,79	R\$ 4.830,91	R\$ 21.958,70
4.0											
4.1	SINAPI	102488	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	495,00	R\$ 3,19	20,35%	R\$ 3,84	R\$ 1.482,30	R\$ 418,09	R\$ 1.900,39
4.2	COMPOSIÇÃO	002	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	495,00	R\$ 36,80	20,35%	R\$ 44,29	R\$ 17.099,91	R\$ 4.823,05	R\$ 21.922,96
4.3	SINAPI	102505	PINTURA DE PISO COM TINTA BORRACHA CLORADA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃO	M	347,00	R\$ 9,24	20,35%	R\$ 11,12	R\$ 3.009,83	R\$ 848,93	R\$ 3.858,76
5.0											
5.1	SINAPI-I	25398	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	UN	1,00	R\$ 4.773,94	20,35%	R\$ 5.745,44	R\$ 4.481,44	R\$ 1.264,00	R\$ 5.745,44
5.2	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 2.898,20	20,35%	R\$ 3.487,98	R\$ 2.720,63	R\$ 767,35	R\$ 3.487,98

5.3	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$	5.264,04	20,35%	R\$	6.335,27	R\$	4.941,51	R\$	1.393,76	R\$	6.335,27
5.4	COMPOSIÇÃO	003	PAR DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE COM PERFIL U ENRIÇUADO, TRELICADA, COM CONTRAVENTAMENTO E AVANÇO DE 2,20M - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO (INCLUI-SE CHUMBADORES NA BASE E PARAFUSOS PARABOLT PARA FIXAÇÃO DA TABELA)	CJ	1,00	R\$	3.209,31	20,35%	R\$	3.862,40	R\$	3.012,68	R\$	849,72	R\$	3.862,40
5.5	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	323,40	R\$	143,95	20,35%	R\$	173,24	R\$	43.701,10	R\$	12.325,95	R\$	56.027,05
5.6	COMPOSIÇÃO	004	PORTÃO 1,00X2,10M DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO	UN	1,00	R\$	626,78	20,35%	R\$	754,33	R\$	588,38	R\$	165,95	R\$	754,33
TOTAL										R\$	170.505,29	R\$	48.091,22	R\$	218.596,51	

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e NÃO DESONERADO sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Valma E. de Jesus

VALMA EMERIM DA SILVA

CPF: 450.139.690-34

RESPONSÁVEL LEGAL

139.856.389/0001-07

MIX CONSTRUTORA E

EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

RUA HERVAL, 738

CENTRO

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000

CEP: 95.625-000