

L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.

37.743.946/0001-58

RUA JOÃO DE DEUS RAMOS, Nº 1391, LOTE 5, QUADRA A, DISTRITO INDUSTRIAL, ROQUE GONZALES-RS CEP 97970-000

leandrooliveiragerente@hotmail.com / Telefone: (55) 99731-7037



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI

Obra: Quadra poliesportiva
Proponente: Município de Itacurubi - RS

Área: 495,00 m²

DADOS DO ORÇAMENTO

Data-Referência (SINAPI Porto Alegre)	mai/23
BDI NÃO DESONERADO	20,35%
Encargos sociais	
Horista	112,77%
Mensalista	69,88%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS						R\$ 3.152,57
1.1	SINAPI	4813-I	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	R\$ 220,00	20,35%	R\$ 264,77	R\$ 595,73
1.2	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 - A CADA 3,00M DE DISTÂNCIA	UN	26,00	R\$ 76,00	20,35%	R\$ 91,47	R\$ 2.378,12
1.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	495,00	R\$ 0,30	20,35%	R\$ 0,36	R\$ 178,72
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 2.263,78
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	24,75	R\$ 76,00	20,35%	R\$ 91,47	R\$ 2.263,78
3.0			PISO						R\$ 100.988,21
3.1	SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	495,00	R\$ 130,00	20,35%	R\$ 156,46	R\$ 77.445,23
3.2	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS DE CONCRETO	M	60,00	R\$ 38,00	20,35%	R\$ 45,73	R\$ 2.743,98
3.3	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018	M	66,00	R\$ 37,00	20,35%	R\$ 44,53	R\$ 2.938,95
3.4	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	495,00	R\$ 29,98	20,35%	R\$ 36,08	R\$ 17.860,06
4.0			PINTURA						R\$ 21.536,37
4.1	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	495,00	R\$ 2,95	20,35%	R\$ 3,55	R\$ 1.757,41
4.2	COMPOSIÇÃO	002	PINTURA DE PISO COM TINTA BORRACHA CLORADA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOIS	M2	495,00	R\$ 27,60	20,35%	R\$ 33,22	R\$ 16.442,22
4.3	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	347,00	R\$ 7,99	20,35%	R\$ 9,62	R\$ 3.336,74
5.0			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						R\$ 67.388,14
5.1	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	R\$ 4.000,00	20,35%	R\$ 4.814,00	R\$ 4.814,00
5.2	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 2.650,00	20,35%	R\$ 3.189,28	R\$ 3.189,28
5.3	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 478,00	20,35%	R\$ 575,27	R\$ 575,27
5.4	COMPOSIÇÃO	003	PAR DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE COM PERFIL U ENRIJECIDO, TRELIÇADA, COM CONTRAVENTAMENTO E AVANÇO DE 2,20M - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO (INCLUI-SE CHUMBADORES NA BASE E PARAFUSOS PARABOLT PARA FIXAÇÃO DA TABELA)	CJ	1,00	R\$ 3.115,00	20,35%	R\$ 3.748,90	R\$ 3.748,90
5.5	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	323,40	R\$ 139,55	20,35%	R\$ 167,95	R\$ 54.314,52
5.6	COMPOSIÇÃO	004	PORTÃO 1,00X2,10M DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO	UN	1,00	R\$ 620,00	20,35%	R\$ 746,17	R\$ 746,17
TOTAL									R\$ 195.329,07

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, e NÃO DESONERADO sendo essa a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI para o estado do RS, desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Itacurubi, 27 de setembro de 2023.

Leandro Oliveira - Proprietário