

Proposta de Preços			
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023 Processo nº 135.2023			
Razão Social: PAVI SUL CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 35.173.318/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260.275.417 Endereço: R PADRE ANCHIETA, 765 - CENTRO Cidade/UF: PALMITOS / SC CEP: 89887-000 Telefone(s): (49) 3647 2616 e-mail: talita@grupobenefatto.com.br; engenheiroadair@grupobenefatto.com.br			
Dados para Depósito Bancário: BANCO: CEF. CÓD.: 104 AGÊNCIA: 1080 Nº DA CONTA: 2110-9			
OBJETO:			
" Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva no Assentamento Conquista da Luta, a fim de atender o plano de ação 09032022-017285, emenda parlamentar especial 202219860001 - Paulo Pimenta, conforme projeto técnico - Anexo I."			
Em atendimento ao item 5. do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação, a qual detalhamos na seguinte forma:			
GLOBAL			
VALOR MÃO DE OBRA	(quarenta e tes mil, cento e seis reais e quarenta e tres centavos)	R\$	43.106,43
VALOR MATERIAIS	(cento e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta centavos)	R\$	172.425,70
VALOR GLOBAL DA OBRA		R\$	215.532,13
DUZENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS			
Declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura dos envelopes.			
Prazo de entrega, a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro.			
Declaramos que no valor proposto já estão incluídos o BDI E todas as despesas com a aquisição, transportes, bem como encargos com pessoal, sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer tributos ou despesas incidentes sobre a execução do objeto, não se admitindo qualquer adicional.			
O BDI (Benefício/Bonificação e Despesas Indiretas) aplicado é de BDI 1 = 20,35%.			

Palmitos/SC, 22 de setembro de 2023.


GENACIR CARLOS ARAÚJO
CPF: 012.024.540-03
PAVI SUL CONSTRUTORA


Renan Augusto Lucca
Eng. Civil/CREA-SC 126256
Resp. Técnico - Pavi Sul Construtora





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA											
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI						Encargos Sociais: 69,88%					
LOCAL: ASSENTAMENTO CONQUISTA DA LUTA						BDI: 20,35%					
MUNICÍPIO: ITACURUBI - RS											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R\$)	PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA (R\$)	PREÇO UNITÁRIO MATERIAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS								R\$ 3.386,86
1.1	SINAPI	4813-1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	R\$ 231,75	20,35%	R\$ 278,91	55,78	223,13	R\$ 627,55
1.2	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 - A CADA 3,00M DE DISTÂNCIA	UN	26,00	R\$ 81,07	20,35%	R\$ 97,56	19,51	78,05	R\$ 2536,56
1.3	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	495,00	R\$ 0,38	20,35%	R\$ 0,45	0,09	0,36	R\$ 222,75
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 2.326,25
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	24,75	R\$ 78,10	20,35%	R\$ 93,99	18,80	75,19	R\$ 2.326,25
3.0			PISO								R\$ 107.377,35
3.1	SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	495,00	R\$ 132,97	20,35%	R\$ 160,02	32,00	128,02	R\$ 79.209,90
3.2	COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISOS DE CONCRETO	M	60,00	R\$ 42,92	20,35%	R\$ 51,65	10,33	41,32	R\$ 3.099,00
3.3	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE A BASE DE SILICONE. AF_06/2018	M	66,00	R\$ 43,09	20,35%	R\$ 51,85	10,37	41,48	R\$ 3.422,10
3.4	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	495,00	R\$ 36,34	20,35%	R\$ 43,73	8,75	34,98	R\$ 21.646,35
4.0			PINTURA								R\$ 27.285,92
4.1	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	495,00	R\$ 3,14	20,35%	R\$ 3,77	0,75	3,02	R\$ 1.866,15
4.2	COMPOSIÇÃO	002	PINTURA DE PISO COM TINTA BORRACHA CLORADA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS	M2	495,00	R\$ 36,29	20,35%	R\$ 43,67	8,73	34,94	R\$ 21.616,65
4.3	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	347,00	R\$ 9,11	20,35%	R\$ 10,96	2,19	8,77	R\$ 3.803,12
5.0			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS								R\$ 75.155,75
5.1	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	R\$ 4.707,91	20,35%	R\$ 5.665,96	1133,19	4532,77	R\$ 5.665,96
5.2	SINAPI	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 2.858,11	20,35%	R\$ 3.439,73	687,95	2751,78	R\$ 3.439,73
5.3	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 5.191,23	20,35%	R\$ 6.247,64	1249,53	4998,11	R\$ 6.247,64
5.4	COMPOSIÇÃO	003	PAR DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE COM PERFIL U ENRIJECIDO, TRELIÇADA, COM CONTRAVENTAMENTO E AVANÇO DE 2,20M - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO (INCLUI-SE CHUMBADORES NA BASE E PARAFUSOS PARABOLT PARA FIXAÇÃO DA ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	CJ	1,00	R\$ 3.164,92	20,35%	R\$ 3.808,98	761,80	3047,18	R\$ 3.808,98
5.5	SINAPI	102362	PORTÃO 1,00X2,10M DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	323,40	R\$ 141,96	20,35%	R\$ 170,84	34,17	136,67	R\$ 55.249,66
5.6	COMPOSIÇÃO	004		UN	1,00	R\$ 618,02	20,35%	R\$ 743,78	148,76	595,02	R\$ 743,78

TOTAL		R\$ 215.532,13
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 43.106,43
TOTAL MATERIAIS		R\$ 172.425,70

Palmitos, SC, 22 de setembro de 2023.

Renan Augusto Lucca
Eng. Civil/CREA-SC 126256-4
Resp. Técnico - Pavi Sul Construtora

Genaci Carlos Araujo
CPF 012.024.540-03
Pavi Sul Construtora