



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 912045/2021	Nº SICONV 1076102-34	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Urbanização da área do balneário			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES-RS	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA									554.279,75	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	553.434,11	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.946,12	
1.1.1.	Composição	020	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22, ADESIVADA DE *1,5 X 3,0* M	M2	4,50	358,90	BDI 1	432,47	1.946,12	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO - RUA E PASSEIO					-	428.006,55	
1.2.1.	Composição	028	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - MÃO DE OBRA (SERVIÇOS DE MÁQUINAS EXECUTADO PELO MUNICÍPIO)	M2	3.928,01	0,22	BDI 1	0,27	1.060,56	RA
1.2.2.	Composição	008	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM, MERCADO REGIONAL	M2	892,78	88,57	BDI 1	106,73	95.286,41	RA
1.2.3.	Composição	009	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, MERCADO REGIONAL	M2	3.035,23	90,68	BDI 1	109,27	331.659,58	RA
1.3.			MEIO-FIOS E SARJETAS					-	98.900,88	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	633,84	56,07	BDI 1	67,56	42.822,23	RA
1.3.2.	Composição	001	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X15X100, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	METRO	583,76	38,83	BDI 1	46,79	27.314,13	RA
1.3.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	557,56	42,81	BDI 1	51,59	28.764,52	RA
1.4.			PISOS PODO-TÁTEIS					-	21.006,11	
1.4.1.	Composição	028	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - MÃO DE OBRA (SERVIÇOS DE MÁQUINAS EXECUTADO PELO MUNICÍPIO)	M2	155,67	0,22	BDI 1	0,27	42,03	RA
1.4.2.	Composição	002	PISO PODO-TÁTIL DE CONCRETO, PEÇAS DE 25X25X2 CM, COR AMARELO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	155,67	111,76	BDI 1	134,67	20.964,08	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	3.574,45	
1.5.1.	Composição	010	PLACA GALVANIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45X25 CM	UNIDADE	2,00	373,84	BDI 1	450,48	900,96	RA
1.5.2.	Composição	026	PLACA TIPO A32B - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M	UNIDADE	4,00	415,09	BDI 1	500,18	2.000,72	RA
1.5.3.	Composição	027	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	32,77	17,04	BDI 1	20,53	672,77	RA
2.			ENSAIOS					-	845,64	
2.1.			ENSAIO DE SOLO					-	434,26	
2.1.1.	Composição	017	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UNIDADE	2,00	180,19	BDI 1	217,13	434,26	RA
2.2.			ENSAIO DE CONCRETO					-	411,38	
2.2.1.	Composição	007	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO - CONCRETO	UNIDADE	2,00	170,70	BDI 1	205,69	411,38	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 912045/2021	Nº SICONV 1076102-34	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Urbanização da área do balneário			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES-RS	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA									554.279,75
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES-RS
Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024
Data

MAGDA LUISA
GOLDSCHMIDT:00988198010
Assinado de forma digital por MAGDA LUISA
GOLDSCHMIDT:00988198010
Dados: 2024.05.16 09:12:23 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: MAGDA LUISA GOLDSCHMIDT
CREA/CAU: 231.145
ART/RRT: 12203123 - 12267049