

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS DA CIDADE				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO									234.858,15	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	17.176,10	
1.1.			Placa, mobilização e desmobilização					-	7.425,42	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	308,78	889,27	RA
1.1.2.	Composição	001	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.646,00	BDI 1	3.268,07	3.268,07	RA
1.1.3.	Composição	002	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.646,00	BDI 1	3.268,07	3.268,07	RA
1.2.			Administração local					-	9.750,68	
1.2.1.	Composição	008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	2.631,55	BDI 1	3.250,23	9.750,68	RA
2.			RUA ERNESTO SEBASTIANI					-	59.707,14	
2.1.			Pavimentação - Capeamento					-	58.105,79	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	570,05	2,02	BDI 1	2,49	1.422,22	RA
2.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 491KM)	M2	570,05	2,52	BDI 1	3,11	1.774,25	RA
2.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-54KM).	M3	17,10	1.205,58	BDI 1	1.489,01	25.462,10	RA
2.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 491KM)	M2	570,05	2,52	BDI 1	3,11	1.774,25	RA
2.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-54KM).	M3	17,10	1.310,26	BDI 1	1.618,30	27.672,97	RA
2.2.			Sinalização					-	1.601,35	
2.2.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	20,49	22,76	BDI 1	28,11	575,99	RA
2.2.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	415,09	BDI 1	512,68	1.025,36	RA
3.			RUA NICO FIORAVANTI					-	109.068,29	
3.1.			Pavimentação - Capeamento					-	107.206,64	
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.051,73	2,02	BDI 1	2,49	2.623,96	RA
3.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 491KM)	M2	1.051,73	2,52	BDI 1	3,11	3.273,46	RA
3.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-54KM).	M3	31,55	1.205,58	BDI 1	1.489,01	46.978,32	RA
3.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 491KM)	M2	1.051,73	2,52	BDI 1	3,11	3.273,46	RA
3.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-54KM).	M3	31,55	1.310,26	BDI 1	1.618,30	51.057,43	RA
3.2.			Sinalização					-	1.861,65	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
PORTO ALEGRE		12-23 (N DES.)	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS DA CIDADE		
		DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
		PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	ROQUE GONZALES	23,51%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO									234.858,15	
3.2.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	29,75	22,76	BDI 1	28,11	836,30	RA
3.2.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	415,09	BDI 1	512,68	1.025,36	RA
4.			RUA WILIBALDO RAMBO					-	48.906,61	
4.1.			Pavimentação - Capeamento					-	47.332,53	
4.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	464,19	2,02	BDI 1	2,49	1.158,11	RA
4.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 491KM)	M2	464,19	2,52	BDI 1	3,11	1.444,77	RA
4.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-54KM).	M3	13,93	1.205,58	BDI 1	1.489,01	20.741,94	RA
4.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 491KM)	M2	464,19	2,52	BDI 1	3,11	1.444,77	RA
4.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-54KM).	M3	13,93	1.310,26	BDI 1	1.618,30	22.542,95	RA
4.2.			Sinalização					-	1.574,08	
4.2.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	19,52	22,76	BDI 1	28,11	548,72	RA
4.2.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	415,09	BDI 1	512,68	1.025,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES
Local
quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Thaís Karol Heck Schmitt
CREA/CAU: CREA RS 255224
ART/RR: 13022978