



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	REFORMA QUADRA PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-23 (N DES.)	REFORMA QUADRA PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM	ROQUE GONZALES/RS	20,19%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA QUADRA PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM									84.285,27	
1.			REFORMA QUADRA					-	84.285,27	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.618,38	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	666,00	2,02	BDI 1	2,43	1.618,38	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	62.737,20	
1.2.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35MPA, ESPESSURA DE 10,0CM	M2	666,00	78,38	BDI 1	94,20	62.737,20	RA
1.3.			PINTURA					-	19.929,69	
1.3.1.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	250,00	9,98	BDI 1	11,99	2.997,50	RA
1.3.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	653,50	21,56	BDI 1	25,91	16.932,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
Local
quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA/RS 216.180
ART/RRT: 13046968