



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES

Setor de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO SALA DO PIM – CASA DA CULTURA

1. FINALIDADE DO PROJETO

O projeto tem por finalidade fazer uma sala para a servidora do PIM, será instalada no prédio junto à Secretaria de Educação, Cultura e Turismo do município de Roque Gonzales-RS.

Todo o material será fornecido pela empresa contratada, bem como a execução e instalação do projeto, será divisória leve nas paredes e na porta. Serão 12,03m² de parede e 1 porta interna.

2. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo especificar os materiais a serem utilizados e fornecidos para as divisórias da sala, conforme projeto arquitetônico.

3. ENDEREÇO

A obra será executada no prédio da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, localizado na Rua Padre Anchieta, nº 72, no município de Roque Gonzales-RS.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

4.1. Paredes

As paredes serão executadas e instaladas conforme medidas especificadas em projeto, no total de 12,03m². Serão executadas em divisórias leves tipo parede cega de 35 mm, com miolo MSO (honey comb) revestidos com chapas duras prensadas com espessura mínima de 3 mm tipo divilux naval, perfil em aço naval (H,U), fixação parafusos Philips aço carbono bicromatizado e bucha plástica. Cor a ser definida.

4.2. Porta

A porta será executada e instalada conforme medidas especificadas em projeto, no total de 1 porta interna. Será com 35 mm, com miolo MSO (honey comb) revestidos com chapas duras prensadas com espessura mínima de 35mm, tipo divilux naval. Perfil em aço naval com fechaduras tubulares, com duas cópias de chaves e 3 dobradiças, incluindo todos os acessórios e materiais para instalação. Cor a ser definida.

5. SERVIÇOS FINAIS

A obra deverá ser entregue limpa e em condições de uso do local.

Roque Gonzales, 26 de julho de 2024.

MAGDA GOLDSCHMIDT

Engenheira Civil

CREA 231.145