



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES

Setor de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO COBERTURA METÁLICA – EMEI MENINO JESUS

1. FINALIDADE DO PROJETO

O projeto tem por finalidade definir as estruturas metálicas para atender a demanda e visando melhorias e qualidade aos acessos da Escola Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, da Vila Santo Antônio, do município de Roque Gonzales-RS.

Todo o material necessário será fornecido pela empresa contratada, bem como a execução do projeto.

2. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo especificar os materiais a serem utilizados e fornecidos para a execução das coberturas metálicas, conforme projeto arquitetônico.

3. ENDEREÇO

A obra será executada na Escola Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, na Vila Santo Antônio, no município de Roque Gonzales-RS.

4. RESPONSABILIDADES

Fica reservado a CONTRATADA, a obrigação de executar a obra conforme este memorial descritivo e projetos fornecidos, bem como fornecer a mão de obra e todo material necessário.

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

5. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da obra fica a cargo do setor de engenharia da Prefeitura Municipal, sendo que a CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da obra.



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES

Setor de Engenharia

6. ESTRUTURA METÁLICA

Toda a estrutura será metálica, os pilares serão com tubo mecânico e as terças e vigas serão em perfil tipo C, tudo conforme dimensionamento em projeto arquitetônico.

7. COBERTURA

A cobertura será em aluzinco 0,5mm.

8. PINTURA

A estrutura metálica será pintada com tinta esmalte na cor preto.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe ao profissional contratado da empresa a verificação e conferência do projeto proposto pela prefeitura, bem como a responsabilização pelo mesmo.

A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período de execução dos serviços.

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos adequados, e observando-se os procedimentos e Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da empresa executora dos serviços.

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado.

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços executados.

O orçamento é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem reavaliados pelas empresas participantes.

Roque Gonzales, 24 de maio de 2024.

MAGDA GOLDSCHMIDT

Engenheira Civil
CREA 231.145