



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	0		Prefeitura de Roque Gonzales	0	Prefeitura de Roque Gonzales	0	Prefeitura de Roque Gonzales

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO RURAL				
1.	PORTÃO FRENTE	-	-	
1.1.	Pavimentação	-	-	
1.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	764,76	377,88m de extensão com fechamento no fim da pista
1.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, INCLUSO FRETE (POSTO DONA HELENA E PORTÃO FRENTE)	M2	3.405,94	377,88m de extensão, largura da via 9m
1.2.	Sinalização vertical	-	-	
1.2.1.	PLACA SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME PROJETO - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	
2.	DONA HELENA	-	-	
2.1.	Pavimentação	-	-	
2.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	1.344,00	
2.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, INCLUSO FRETE (POSTO DONA HELENA E PORTÃO FRENTE)	M2	3.996,00	
2.2.	Sinalização vertical	-	-	
2.2.1.	PLACA SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME PROJETO - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	7,00	
3.	COLÔNIA LARANJEIRA	-	-	
3.1.	Pavimentação	-	-	
3.1.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF. 01/2024	M	344,00	
3.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, INCLUSO FRETE (POSTO COLÔNIA LARANJEIRA)	M2	1.155,00	
3.2.	Sinalização vertical	-	-	
3.2.1.	PLACA SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME PROJETO - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	4,00	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (RS)
Pavimentação
Pavimentação
Sinalização vertical
Pavimentação
Pavimentação
Sinalização vertical
Pavimentação
Pavimentação
Sinalização vertical

Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5	Etapa 6	Etapa 7	Etapa 8	Etapa 9	Etapa 10	Etapa 11	Etapa 12	Etapa 13	Etapa 14	Etapa 15	Etapa 16
39.315,92	39.315,92	39.315,92	39.315,92	21.251,47	21.251,47	21.251,47	21.251,47	24.447,38	24.447,38	24.447,38	24.447,38	24.447,38	20.369,60	20.369,60	26.754,33
191,19	191,19	191,19	191,19												
851,49	851,49	851,49	851,49												
															2,00
				138,00	138,00	138,00	138,00	158,40	158,40	158,40	158,40	158,40			
				409,50	409,50	409,50	409,50	471,60	471,60	471,60	471,60	471,60			
															7,00
													114,67	114,67	114,67
													385,00	385,00	385,00
															4,00

Roque Gonzales/RS
Local
segunda-feira, 9 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Thaís Schmitt
CREA/CAU: 265224
ART/RTT: 13370178

Responsável Técnico
Nome: Thaís Schmitt
CREA/CAU: 265224
ART/RTT: 13370178

Responsável Técnico
Nome: Thaís Schmitt
CREA/CAU: 265224
ART/RTT: 13370178