

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, INCLUSO FRETE (POSTO DONA HELENA E PORTÃO FRENTE)</b>	<b>M2</b>		<b>27,64</b>	<b>28,91</b>
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,044	79,32	79,32
COTAÇÃO	001	PEDRA DE BASALTO PARA CALÇAMENTO FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150MM - POSTO DONA HELENA E PORTÃO FRENTE	M³	0,119	112,50	112,50
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	21,27	23,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	20,08	22,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, INCLUSO FRETE (POSTO COLÔNIA LARANJEIRA)</b>	<b>M2</b>		<b>30,14</b>	<b>31,41</b>
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,044	79,32	79,32
COTAÇÃO	002	PEDRA DE BASALTO PARA CALÇAMENTO FAIXA GRANULOMÉTRICA 100 A 150MM - POSTO COLÔNIA LARANJEIRA	M³	0,119	133,50	133,50
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	21,27	23,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	20,08	22,40
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>PLACA SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME PROJETO - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>402,30</b>	<b>408,63</b>
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,25	577,50	577,50
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	63,16	63,16
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,03	27,14	27,14
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,045	441,83	456,42
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,045	79,43	88,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,08	22,40

10/09/2024

Data

Responsável Técnico:

Engº Thais Schmitt

CREA/CAU:

RS255224