



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA ZIMMER - 5ª ETAPA (FINAL)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA ZIMMER - 5ª ETAPA (FINAL)	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES - RS	BDI 1 19,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA ZIMMER - 5ª ETAPA (FINAL)									144.387,01	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	144.387,01	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	320,20	
1.1.1.	Composição	005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - MÃO DE OBRA (SERVIÇOS DE MÁQUINAS EXECUTADO PELO MUNICÍPIO)	M2	1.143,58	0,23	BDI 1	0,28	320,20	RA
1.2.			MEIO-FIO E SARJETA					-	21.156,01	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	145,13	51,34	BDI 1	61,58	8.937,11	RA
1.2.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	146,83	34,13	BDI 1	40,94	6.011,22	RA
1.2.3.	Composição	001	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 20X15X12X100, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	142,28	36,38	BDI 1	43,63	6.207,68	RA
1.3.			RUA E PASSEIOS					-	115.358,41	
1.3.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM, MERCADO REGIONAL	M2	194,62	91,25	BDI 1	109,45	21.301,16	RA
1.3.2.	Composição	004	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, MERCADO REGIONAL	M2	810,14	96,80	BDI 1	116,10	94.057,25	RA
1.4.			PISO TÁTIL DIRECIONAL					-	5.422,38	
1.4.1.	Composição	002	PISO PODO-TÁTIL DE CONCRETO, PEÇAS DE 25X25X2 CM, COR AMARELO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	35,69	126,67	BDI 1	151,93	5.422,38	RA
1.5.			ACESSIBILIDADE					-	2.130,01	
1.5.1.	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	1,25	1.420,72	BDI 1	1.704,01	2.130,01	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA ZIMMER - 5ª ETAPA (FINAL)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA ZIMMER - 5ª ETAPA (FINAL)	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES - RS	BDI 1 19,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA ZIMMER - 5ª ETAPA (FINAL)									144.387,01

ROQUE GONZALES - RS
Local

sexta-feira, 1 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MAGDA LUISA GOLDSCHMIDT
CREA/CAU: CREA RS 231.145
ART/RRT: 0

RECURSO
←