



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSOS PRAINHA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSOS PRAINHA	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES	BDI 1 20,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSOS PRAINHA									493.176,15	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	16.888,55	
1.1.			Placa, mobilização e desmobilização					-	6.924,17	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	460,19	BDI 1	554,85	2.496,83	RA
1.1.2.	Composição	001	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.836,00	BDI 1	2.213,67	2.213,67	RA
1.1.3.	Composição	002	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.836,00	BDI 1	2.213,67	2.213,67	RA
1.2.			Administração local					-	9.964,38	
1.2.1.	Composição	008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO	MÊS	3,00	2.754,80	BDI 1	3.321,46	9.964,38	RA
2.			RUA JÚLIO SCHWENGBER					-	278.357,93	
2.1.			Pavimentação - Capeamento					-	274.221,74	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.767,83	2,13	BDI 1	2,57	7.113,32	RA
2.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	2.767,83	3,02	BDI 1	3,64	10.074,90	RA
2.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	83,03	1.184,19	BDI 1	1.427,78	118.548,57	RA
2.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	2.767,83	3,02	BDI 1	3,64	10.074,90	RA
2.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	83,03	1.282,70	BDI 1	1.546,55	128.410,05	RA
2.2.			Sinalização					-	4.136,19	
2.2.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	87,79	29,54	BDI 1	35,62	3.127,08	RA
2.2.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	3,00	278,98	BDI 1	336,37	1.009,11	RA
3.			RUA MARECHAL CASTELO BRANCO					-	197.929,67	
3.1.			Pavimentação - Capeamento					-	193.205,81	
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.950,00	2,13	BDI 1	2,57	5.011,50	RA
3.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	1.950,00	3,02	BDI 1	3,64	7.098,00	RA
3.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	58,50	1.184,19	BDI 1	1.427,78	83.525,13	RA
3.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	1.950,00	3,02	BDI 1	3,64	7.098,00	RA
3.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	58,50	1.282,70	BDI 1	1.546,55	90.473,18	RA
3.2.			Sinalização					-	2.810,30	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	ApeLido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSOS PRAINHA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSOS PRAINHA	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES	BDI 1 20,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSOS PRAINHA									493.176,15	
3.2.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	60,01	29,54	BDI 1	35,62	2.137,56	RA
3.2.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	278,98	BDI 1	336,37	672,74	RA
3.3.			Acessibilidade					-	1.913,56	
3.3.1.	Composição	011	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 3,38M² - CONFORME PRANCHA 13/13	UNIDADE	4,00	396,77	BDI 1	478,39	1.913,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: THAÍS SCHMITT
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 12833727