

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------------|----------|--|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | 1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA FORMA DE PILAR, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES | M2 | | 82,88 | 87,07 |
| SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0167 | 7,13 | 7,13 |
| SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,166 | 6,84 | 6,84 |
| SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,053 | 2,39 | 2,39 |
| SINAPI-I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0,049 | 14,68 | 14,68 |
| SINAPI-I | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2,186 | 11,34 | 11,34 |
| SINAPI-I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,053 | 17,78 | 17,78 |
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,503 | 22,36 | 24,31 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,179 | 25,32 | 27,64 |
| SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,026 | 37,57 | 41,28 |
| SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,103 | 36,24 | 39,95 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|---|-----------|-------|---------------|---------------|
| Composição | 2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA FORMA DE VIGA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZAÇÕES | M2 | | 156,57 | 164,09 |
| SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,017 | 7,13 | 7,13 |
| SINAPI-I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,474 | 14,40 | 14,40 |
| SINAPI-I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,066 | 17,78 | 17,78 |
| SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,375 | 22,36 | 24,31 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,046 | 25,32 | 27,64 |
| SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0,632 | 139,65 | 142,88 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Composição | 3 | Lâmpada Led bulbo 20W 6500K, com soquete - fornecimento e instalação | UN | | 36,48 | 38,32 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5766 | 27,46 | 30,02 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1801875 | 22,97 | 24,97 |
| SINAPI-I | 12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 1 | 4,52 | 4,52 |
| COTAÇÃO | 1 | Lâmpada Led bulbo 20W 6500K | UN | 1 | 11,99 | 11,99 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|--|-----------|----------|---------------|---------------|
| Composição | 4 | CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 x 0,6 x 0,6 M, PARA REDE DE ESGOTO | UN | | 554,95 | 582,68 |
| SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0,81 | 6,19 | 6,73 |
| SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,1156 | 826,14 | 837,99 |
| SINAPI | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0,0448 | 2.457,23 | 2.587,54 |
| SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0744 | 522,13 | 529,88 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,0028 | 21,43 | 23,26 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,0944 | 25,72 | 28,07 |
| SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0148 | 571,98 | 586,64 |
| SINAPI-I | 7258 | TUOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 131,8188 | 0,55 | 0,55 |
| SINAPI-I | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,4416 | 14,40 | 14,40 |
| SINAPI-I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,0125 | 14,68 | 14,68 |
| SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,1408 | 2,39 | 2,39 |
| SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,1184 | 6,84 | 6,84 |
| SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,0054 | 7,13 | 7,13 |

Data

 Responsável Técnico: Magda Goldschmidt
 CREA/CAU: RS 231.145