

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS DE BASALTO - CALÇAMENTO. INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. COM ESPALHAMENTO DE PÓ.	M²		29,90	30,89
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	21,43	23,26
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609	22,69	24,68
COTAÇÃO	001	PEDRA BASALTICA PARA CALÇAMENTO - POSTO INTERIOR	M3	0,119	125,00	125,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,044	80,41	80,41

COMPOSIÇÃO	002	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 08 X 08 X 15 X 100. INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M		25,55	26,39
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2027	21,43	23,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2027	25,72	28,07
COTAÇÃO	002	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 08 X 08 X 15 X 100	M	1	16,00	16,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

—