



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISTA DE DANÇA PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PISTA DE DANÇA PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PISTA DE DANÇA PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM									31.746,91	
1.			PISTA DE DANÇA - PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM					-	31.746,91	
1.1.			PISTA DE DANÇA - PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM					-	31.746,91	
1.1.1.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,03	17,45	BDI 1	20,87	668,47	RA
1.1.2.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	208,39	11,10	BDI 1	13,28	2.767,42	RA
1.1.3.	Composição	002	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS MACIÇOS INTEIROS (LARGURA 20cm) - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	13,55	137,70	BDI 1	164,69	2.231,55	RA
1.1.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	9,00	181,09	BDI 1	216,58	1.949,22	RA
1.1.5.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	99,00	2,77	BDI 1	3,31	327,69	RA
1.1.6.	SINAPI-I	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	99,00	19,36	BDI 1	23,15	2.291,85	RA
1.1.7.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	11,40	138,93	BDI 1	166,16	1.894,22	RA
1.1.8.	SINAPI-I	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	38,00	5,26	BDI 1	6,29	239,02	RA
1.1.9.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	90,00	3,75	BDI 1	4,49	404,10	RA
1.1.10.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	113,00	38,77	BDI 1	46,37	5.239,81	RA
1.1.11.	Composição	001	CONCRETO USINADO Fck 25MPa COM BOMBA INCLUSA	M3	16,55	671,00	BDI 1	802,52	13.281,71	RA
1.1.12.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	8,75	43,18	BDI 1	51,64	451,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISTA DE DANÇA PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PISTA DE DANÇA PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PISTA DE DANÇA PRAÇA ADAIR VICENTE DE BRUM									31.746,91
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Thaís Schmitt
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 0

RECURSO
↓