

Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Ação / Modalidade /	Município/UF Roque Gonzales/RS	Localidade Vias Urbanas
----------------------------	---	--	-----------------------------------

Proponente / Tomador MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	Objeto Recomposição de Pavimentação em vias urbanas	Empreendimento / Apelido REMENDO DE CALÇAMENTO
--	---	--

						BDI PADRÃO: 30,36%			P
						BDI DIFERENCIADO 1: 4,71%			D1
						BDI DIFERENCIADO 2: 0,00%			D2
						BDI ZERO: 0,00%			Z
DATA BASE SINAPI: 03/2017 (DESONERADO)									BDI
LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	RECURSOS
TOTAL								23.851,25	↓
1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO								23.851,25	↓
1.1 SERVIÇOS								12.510,00	
1.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.000,00	1,22	1,59	1.590,00	P
1.1.2	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.000,00	8,38	10,92	10.920,00	P
1.2 MATERIAIS								11.341,25	
1.2.1	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	125,00	47,05	61,33	7.666,25	P
1.2.2	SINAPI	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	4.593,75	0,61	0,80	3.675,00	P

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: Douglas dos Santos Haas
 CREA/CAU: RS 166.385
 ART/RRT:

Data: 11/05/2017