

# MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Modalidade / Ação /	Município/UF Roque Gonzales/RS	Localidade Vias Urbanas
---------------------	--	-----------------------------------	----------------------------

Proponente/Tomador MUNICÍPIO DE ROQUE GONZAL	Objeto Recomposição de Pavimentação em vias urbanas	Empreendimento/Apelido REMENDO DE CALÇAMENTO
---	--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>					-
<b>1.1 SERVIÇOS</b>					-
1.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.000,00	
1.1.2	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	1.000,00	
<b>1.2 MATERIAIS</b>					-
1.2.1	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	125,00	8 M2 / M3
1.2.2	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	4.593,75	Peso Esp. 1,5 Ton/m³ - DMT = 29,4 Km

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Douglas dos Santos Haas

CREA/CAU: RS 166.385

ART/RRT: 0

Data: 11/05/2017