



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ACESSO BAIRRO GRINGS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA FLORIBALDO LEDUR - BAIRRO GRINGS	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA FLORIBALDO LEDUR - BAIRRO GRINGS									181.052,32	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	181.052,32	
1.1.			extensão 329m / largura 11m					-	181.052,32	
1.1.1.	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, INCLUSO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE DA PEDRA.	M²	3.620,00	24,91	BDI 1	29,94	108.382,80	RA
1.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	658,00	48,79	BDI 1	58,64	38.585,12	RA
1.1.3.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	658,00	43,10	BDI 1	51,80	34.084,40	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS  
Local

terça-feira, 19 de outubro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUCIANA SEBASTIANY MARSCHALL  
CREA/CAU: CREA/RS 216.180  
ART/RRT: 11537860