



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	09-21 (N DES.)	ESTRADA GERAL - COMUNIDADES	ROQUE GONZALES/RS
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESTRADA GERAL - COMUNIDADES									
1.			PAVIMENTAÇÃO ESQUINA EMANUEL						149.918,45
1.1.			COMUNIDADE DA ESQUINA EMANUEL						75.986,97
1.1.1.	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, INCLUSO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE DA PEDRA.	M2	1.643,74	25,81	BDI 1	31,02	50.988,81
1.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	408,00	50,98	BDI 1	61,27	24.998,16
2.			PAVIMENTAÇÃO SOBRADO						73.931,48
2.1.			COMUNIDADE DO SOBRADO						73.931,48
2.1.1.	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, INCLUSO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE DA PEDRA.	M2	1.506,37	25,81	BDI 1	31,02	46.727,60
2.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	444,00	50,98	BDI 1	61,27	27.203,88

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
Local

quarta-feira, 27 de outubro de 2021
Data

Matheus K Stroden
Responsável Técnico
Nome: MATHEUS KUHIN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA/RS 216180
ART/RT: 11556964