



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	Apelido do Empreendimento ASFALTO RUA JÚLIO SCHWENGBER			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-22 (N DES.)	Descrição do Lote CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JÚLIO SCHWENGBER	Município / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JULIO SCHWENGBER									522.087,86	
1.			TRECHO ENTRE RUA PADRE ANCHIETA E RUA ADOLFO KIST					-	522.087,86	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	9.605,35	
1.1.1.			PLACA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.283,57	
1.1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,28	225,00	BDI 1	270,43	346,15	RA
1.1.1.2.	Composição	001	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.638,00	BDI 1	1.968,71	1.968,71	RA
1.1.1.3.	Composição	002	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.638,00	BDI 1	1.968,71	1.968,71	RA
1.1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	5.321,78	
1.1.2.1.	Composição	011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	2.213,90	BDI 1	2.660,89	5.321,78	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	506.959,67	
1.2.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.763,79	1,74	BDI 1	2,09	9.956,32	RA
1.2.0.2.	Composição	014	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES-474KM)	M2	4.763,79	3,59	BDI 1	4,31	20.531,93	RA
1.2.0.3.	Composição	016	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 4CM - REPERFILAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM)	M3	190,55	1.037,78	BDI 1	1.247,31	237.674,92	RA
1.2.0.4.	Composição	014	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES-474KM)	M2	4.763,79	3,59	BDI 1	4,31	20.531,93	RA
1.2.0.5.	Composição	013	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA, INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES- 36KM)	M3	142,92	1.270,64	BDI 1	1.527,18	218.264,57	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	2.517,72	
1.3.0.1.	Composição	020	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M	UNIDADE	2,00	460,56	BDI 1	553,55	1.107,10	RA
1.3.0.2.	Composição	021	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	72,60	16,17	BDI 1	19,43	1.410,62	RA
1.4.			ACESSIBILIDADE					-	2.639,48	
1.4.0.1.	Composição	017	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UNIDADE	4,00	549,02	BDI 1	659,87	2.639,48	RA
1.5.			ENSAIO					-	365,64	
1.5.0.1.	Composição	DAER 9308	CAMINHÃO BASCULANTE COM VIGA BENCKELMANN	H	2,00	152,11	BDI 1	182,82	365,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO RUA JÚLIO SCHWENGBER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JÚLIO SCHWENGBER	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JULIO SCHWENGBER									522.087,86
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

ROQUE GONZALES/RS
Local

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA/RS 216.180
ART/RRT: 11676649

RECURSO
←