



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	12-21 (N.DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	RS
			BDI 1
			20,19%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES									
1.			RUA INDEPENDENCIA E AVENIDA INDEPENDENCIA						1.329.243,68
1.1.			Serviços Iniciais						12.028,96
1.1.1.			Placa, mobilização e desmobilização						4.222,99
1.1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,28	225,00	BDI 1	270,43	346,15
1.1.1.2.	Composição	001	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.612,80	BDI 1	1.938,42	1.938,42
1.1.1.3.	Composição	002	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.612,80	BDI 1	1.938,42	1.938,42
1.1.2.			Administração Local						7.805,97
1.1.2.1.	Composição	024	PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO	MES	3,00	2.164,90	BDI 1	2.601,99	7.805,97
1.2.			PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO						1.080.550,31
1.2.0.1.	SINAPI	99814	LIQUEZA DE SUPERFÍCIE COM LATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	M2	10.653,93	1,74	BDI 1	2,09	22.266,71
1.2.0.2.	Composição	025	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES-474KM).	M2	10.653,93	3,53	BDI 1	4,24	45.172,66
1.2.0.3.	Composição	031	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 4CM - REPERFILAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	426,16	980,51	BDI 1	1.178,47	502.216,78
1.2.0.4.	Composição	025	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES-474KM).	M2	10.653,93	3,53	BDI 1	4,24	45.172,66
1.2.0.5.	Composição	022	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA, INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	319,62	1.212,34	BDI 1	1.457,11	465.721,50
1.3.			DRENAGEM						225.893,16
1.3.0.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV, 0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	515,68	7,66	BDI 1	9,21	4.749,41
1.3.0.2.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	7,93	322,58	BDI 1	387,71	3.074,54
1.3.0.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	75,00	269,82	BDI 1	324,30	24.322,50
1.3.0.4.	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	208,00	443,77	BDI 1	533,37	110.940,96
1.3.0.5.	Composição	032	REATERRO DE VALAS DE DRENAGEM COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE TRANSPORTE (CERRO LARGO-ROQUE GONZALES-29KM).	M3	424,50	120,31	BDI 1	144,60	61.382,70

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	12-21 (N.DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	RS
			BDI 1
			20.19%
			BDI 2
			0.00%
			BDI 3
			0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES									
1.3.0.6.	Composição	017	BOCA DE LOBO DE 1,00X2,00 M, COMBINADA, SEM ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UNIDADE	5,00	3.564,86	BDI 1	4.284,61	21.423,05
1.4.	Composição	028	ACESSIBILIDADE RAMPADA DE ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO	UNIDADE	6,00	234,17	BDI 1	281,45	1.688,70
1.4.0.1.	Composição	033	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	86,64	65,76	BDI 1	79,04	6.848,03
1.5.0.1.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICA 2", E=3.00M	UNIDADE	4,00	464,79	BDI 1	556,63	2.234,52
1.5.0.2.	Composição								
									1.329.243,68
									21.423,05
									1.688,70
									9.082,55
									6.848,03
									2.234,52
									EA
									EA
									EA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RS
Local
terça-feira, 8 de fevereiro de 2022
Data
Responsável Técnico
Nome: Luciana Sebastiany Marschall
CREACAU: CREA RS 228.338
ART/RRT: 11382276