



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062506-57	Nº SICONV 881996	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RUA JÚLIO SCHWENGBER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 21,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PLANEJAMENTO URBANO									39.688,26	
1.			CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JÚLIO SCHWENGBER SOBRINHO					-	39.688,26	
1.1.			(digite a descrição aqui)					-	-	
1.2.			PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO - PASSEIOS					-	24.446,94	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	287,25	2,19	BDI 1	2,67	766,15	RA
1.2.2.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	287,25	67,69	BDI 1	82,44	23.680,79	RA
1.3.			PISOS PODO-TÁTEIS					-	15.241,32	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	90,75	2,19	BDI 1	2,67	242,05	RA
1.3.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	90,75	25,96	BDI 1	31,62	2.869,21	RA
1.3.3.	Composição	002	PISO PODO-TÁTIL DE CONCRETO, PEÇAS DE 25x25X2 cm, COR AMARELO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	90,75	109,75	BDI 1	133,66	12.130,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
* Serviços necessários para conclusão das obras de pavimentação da Rua Julio Schwengber Sobrinho.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
Local
quinta-feira, 5 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA/RS 216.180
ART/RRT: 10371649