



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO RUA JÚLIO SCHWENGBER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JÚLIO SCHWENGBER	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JÚLIO SCHWENGBER									551.884,95	
1.			TRECHO ENTRE RUA PADRE ANCHIETA E RUA ADOLFO KIST					-	551.884,95	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	11.104,23	
1.1.1.			PLACA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	5.737,39	
1.1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,28	225,00	BDI 1	270,43	346,15	RA
1.1.1.2.	Composição	001	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.242,80	BDI 1	2.695,62	2.695,62	RA
1.1.1.3.	Composição	002	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.242,80	BDI 1	2.695,62	2.695,62	RA
1.1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	5.366,84	
1.1.2.1.	Composição	010	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	2.232,65	BDI 1	2.683,42	5.366,84	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	540.780,72	
1.2.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	4.763,79	1,74	BDI 1	2,09	9.956,32	RA
1.2.0.2.	Composição	023	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES-474KM)	M2	4.763,79	3,70	BDI 1	4,45	21.198,87	RA
1.2.0.3.	Composição	025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 4CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM)	M3	190,55	1.114,18	BDI 1	1.339,13	255.171,22	RA
1.2.0.4.	Composição	023	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES-474KM)	M2	4.763,79	3,70	BDI 1	4,45	21.198,87	RA
1.2.0.5.	Composição	022	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM)	M3	142,92	1.357,91	BDI 1	1.632,07	233.255,44	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS

Local

terça-feira, 14 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN

CREA/CAU: CREA/RS 216.180

ART/RR: 11676649