



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 Município de Roque Gonzales	Quiosque			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-22 (N DES.)	Reforma e Ampliação do Quiosque	Roque Gonzales/RS	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Ampliação do Quiosque									162.792,19	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.539,00	
1.1.			Demolição					-	1.539,00	
1.1.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,16	91,98	BDI 1	111,95	17,91	RA
1.1.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,55	2,92	BDI 1	3,55	65,85	RA
1.1.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	61,82	19,34	BDI 1	23,54	1.455,24	RA
2.			TEHADO					-	3.271,48	
2.1.			Telhamento					-	3.271,48	
2.1.1.	SINAPI	94192	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	18,55	42,61	BDI 1	51,86	962,00	RA
2.1.2.	Composição	001	CUMEEIRA PARA TELHAS DE CONCRETO	M	34,86	54,43	BDI 1	66,25	2.309,48	RA
3.			ALVENARIA					-	9.812,60	
3.1.			Alvenaria de vedação					-	9.812,60	
3.1.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	59,45	127,37	BDI 1	155,02	9.215,94	RA
3.1.2.	SINAPI-I	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	24,00	3,52	BDI 1	4,28	102,72	RA
3.1.3.	SINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,00	41,02	BDI 1	49,93	199,72	RA
3.1.4.	SINAPI	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00	45,25	BDI 1	55,07	220,28	RA
3.1.5.	SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,25	48,60	BDI 1	59,15	73,94	RA
4.			REVESTIMENTOS					-	17.375,73	
4.1.			Piso					-	15.585,33	
4.1.1.	SINAPI	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	61,82	39,54	BDI 1	48,12	2.974,78	RA
4.1.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	77,28	134,07	BDI 1	163,18	12.610,55	RA
4.2.			Forro					-	1.790,40	
4.2.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	14,24	103,30	BDI 1	125,73	1.790,40	RA
5.			ESQUADRIAS					-	52.416,42	
5.1.			Esquadrias de alumínio com vidro					-	51.219,68	
5.1.1.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	30,29	773,03	BDI 1	940,85	28.498,35	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 Município de Roque Gonzales	Quiosque			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-22 (N DES.)	Reforma e Ampliação do Quiosque	Roque Gonzales/RS	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Ampliação do Quiosque									162.792,19	
5.1.2.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	33,60	520,57	BDI 1	633,59	21.288,62	RA
5.1.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,00	392,38	BDI 1	477,57	1.432,71	RA
5.2.			Esquadrias de madeira					-	1.196,74	
5.2.1.	SINAPI	100682	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	983,27	BDI 1	1.196,74	1.196,74	RA
6.			DECK EM MADEIRA					-	65.420,50	
6.1.			Estrutura					-	27.830,78	
6.1.1.	Composição	005	BASE PARA PILARES	UND	6,05	705,96	BDI 1	859,22	5.198,28	RA
6.1.2.	Composição	004	PILARES	M	83,60	135,70	BDI 1	165,16	13.807,38	RA
6.1.3.	Composição	003	VIGAS DE SUSTENTAÇÃO	M²	68,38	106,04	BDI 1	129,06	8.825,12	RA
6.2.			Assoalho					-	32.923,60	
6.2.1.	Composição	002	ASSOALHO DECK	M²	68,38	395,60	BDI 1	481,48	32.923,60	RA
6.3.			Acabamento					-	4.666,12	
6.3.1.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	220,10	17,42	BDI 1	21,20	4.666,12	RA
7.			PERGOLADO					-	2.813,17	
7.1.			Pergolado em madeira					-	2.813,17	
7.1.1.	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	14,35	161,07	BDI 1	196,04	2.813,17	RA
8.			INSTALAÇÕES					-	3.830,67	
8.1.			Hidrossanitárias					-	849,18	
8.1.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,50	6,44	BDI 1	7,84	82,32	RA
8.1.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	31,13	BDI 1	37,89	227,34	RA
8.1.3.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	443,28	BDI 1	539,52	539,52	RA
8.2.			Elétricas					-	2.981,49	
8.2.1.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00	8,32	BDI 1	10,13	10,13	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Roque Gonzales	Quiosque			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-22 (N DES.)	Reforma e Ampliação do Quiosque	Roque Gonzales/RS	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Ampliação do Quiosque									162.792,19	
8.2.2.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	53,50	BDI 1	65,11	65,11	RA
8.2.3.	Composição	008	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA	UND	1,00	2.387,85	BDI 1	2.906,25	2.906,25	RA
9.			PEDRAS					-	3.815,81	
9.1.			Granito					-	3.815,81	
9.1.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,99	99,73	BDI 1	121,38	848,45	RA
9.1.2.	Composição	006	BANCADA COZINHA - GRANITO E METAIS	UND	1,00	2.438,06	BDI 1	2.967,36	2.967,36	RA
10.			GUARDA CORPO					-	2.496,81	
10.1.			Guarda corpo					-	2.496,81	
10.1.1.	Composição	007	GUARDA CORPO	M	28,62	71,68	BDI 1	87,24	2.496,81	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Roque Gonzales/RS
Local
quarta-feira, 29 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Thaís Schmitt
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 0