



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	PINTURA POSTO DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-22 (N DES.)	POSTO DE SAÚDE - SANTO ANTÔNIO	ROQUE GONZALES/RS	21,71%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
POSTO DE SAÚDE - SANTO ANTÔNIO										
1.			PINTURA, REBOCO E CALHA - MATERIAL					-	60.679,73	
1.1.			Pintura interna - Paredes					-	35.130,04	
1.1.1.	Composição	001	LIXAMENTO - MAT	VB	1,00	144,13	BDI 1	175,42	175,42	RA
1.1.2.	Composição	005	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 1 DEMÃO - MAT	M²	423,90	1,32	BDI 1	1,61	682,48	RA
1.1.3.	Composição	007	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES 1 DEMÃO - MAT	M²	145,00	4,60	BDI 1	5,60	812,00	RA
1.1.4.	Composição	009	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA TINTA ACRÍLICA EM PAREDES 2 DEMÃOS - MAT	M²	164,55	8,95	BDI 1	10,89	1.791,95	RA
1.1.5.	Composição	003	PINTURA EPÓXI - MAT	M²	259,35	48,48	BDI 1	59,01	15.304,24	RA
1.1.6.	Composição	011	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA - MAT	M	100,00	0,18	BDI 1	0,22	22,00	RA
1.1.7.	Composição	013	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS - MAT	M²	33,81	5,36	BDI 1	6,52	220,44	RA
1.1.8.	SINAPI-I	157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	10,00	133,84	BDI 1	162,90	1.629,00	RA
1.2.			Pintura interna - Teto					-	2.643,50	
1.2.1.	Composição	015	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO 1 DEMÃO - MAT	M²	188,20	1,32	BDI 1	1,61	303,00	RA
1.2.2.	Composição	017	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO 1 DEMÃO - MAT	M²	50,00	4,60	BDI 1	5,60	280,00	RA
1.2.3.	Composição	019	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO 2 DEMÃOS - MAT	M²	188,20	8,95	BDI 1	10,89	2.049,50	RA
1.2.4.	Composição	011	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA - MAT	M	50,00	0,18	BDI 1	0,22	11,00	RA
1.3.			Pintura externa - Paredes					-	6.785,49	
1.3.1.	Composição	011	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA - MAT	M	90,00	0,18	BDI 1	0,22	19,80	RA
1.3.2.	Composição	021	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA - MAT	M²	20,00	9,91	BDI 1	12,06	241,20	RA
1.3.3.	Composição	023	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA 1 DEMÃO - MAT	M²	200,00	8,22	BDI 1	10,00	2.000,00	RA
1.3.4.	Composição	005	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 1 DEMÃO - MAT	M²	359,73	1,32	BDI 1	1,61	579,17	RA
1.3.5.	Composição	009	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA TINTA ACRÍLICA EM PAREDES 2 DEMÃOS - MAT	M²	359,73	8,95	BDI 1	10,89	3.917,46	RA
1.3.6.	Composição	025	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO - MAT	M²	398,03	0,06	BDI 1	0,07	27,86	RA
1.4.			Pintura externa - Esquadrias e grades					-	1.603,32	
1.4.1.	Composição	031	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS POR DEMÃO - MAT	M²	83,92	4,37	BDI 1	5,32	446,45	RA
1.4.2.	SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	30,00	4,38	BDI 1	5,33	159,90	RA
1.4.3.	Composição	033	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 2 DEMÃOS - MAT	M²	83,92	9,76	BDI 1	11,88	996,97	RA
1.5.			Reboco externo					-	1.983,96	
1.5.1.	Composição	035	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - MAT	M²	54,00	2,17	BDI 1	2,64	142,56	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA POSTO DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE POSTO DE SAÚDE - SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 21,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
POSTO DE SAÚDE - SANTO ANTÔNIO									60.679,73	
1.5.2.	Composição	037	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE ESPESSURA 35MM - MAT	M²	54,00	28,02	BDI 1	34,10	1.841,40	RA
1.6.			Calha metálica					-	1.476,24	
1.6.1.	Composição	039	CALHA - MAT	M	12,00	101,08	BDI 1	123,02	1.476,24	RA
2.			PINTURA, REBOCO E CALHA - MÃO DE OBRA					-	25.549,69	
2.1.			Pintura interna - Paredes					-	6.735,03	
2.1.1.	Composição	002	LIXAMENTO - MO	VB	1,00	376,80	BDI 1	458,60	458,60	RA
2.1.2.	Composição	006	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 1 DEMÃO - MO	M²	423,90	1,19	BDI 1	1,45	614,66	RA
2.1.3.	Composição	008	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES 1 DEMÃO - MO	M²	145,00	7,20	BDI 1	8,76	1.270,20	RA
2.1.4.	Composição	010	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA TINTA ACRÍLICA EM PAREDES 2 DEMÃOS - MO	M²	164,55	5,74	BDI 1	6,99	1.150,20	RA
2.1.5.	Composição	004	PINTURA EPÓXI - MO	M²	259,35	8,71	BDI 1	10,60	2.749,11	RA
2.1.6.	Composição	012	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA - MO	M	100,00	0,98	BDI 1	1,19	119,00	RA
2.1.7.	Composição	014	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS - MO	M²	33,81	9,07	BDI 1	11,04	373,26	RA
2.2.			Pintura interna - Teto					-	3.073,20	
2.2.1.	Composição	016	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO 1 DEMÃO - MO	M²	188,20	1,56	BDI 1	1,90	357,58	RA
2.2.2.	Composição	018	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO 1 DEMÃO - MO	M²	50,00	15,50	BDI 1	18,87	943,50	RA
2.2.3.	Composição	020	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO 2 DEMÃOS - MO	M²	188,20	7,48	BDI 1	9,10	1.712,62	RA
2.2.4.	Composição	012	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA - MO	M	50,00	0,98	BDI 1	1,19	59,50	RA
2.3.			Pintura externa - Paredes					-	7.671,62	
2.3.1.	Composição	012	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA - MO	M	90,00	0,98	BDI 1	1,19	107,10	RA
2.3.2.	Composição	022	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA - MO	M²	20,00	30,42	BDI 1	37,02	740,40	RA
2.3.3.	Composição	024	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA 1 DEMÃO - MO	M²	200,00	12,24	BDI 1	14,90	2.980,00	RA
2.3.4.	Composição	006	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 1 DEMÃO - MO	M²	359,73	1,19	BDI 1	1,45	521,61	RA
2.3.5.	Composição	010	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA TINTA ACRÍLICA EM PAREDES 2 DEMÃOS - MO	M²	359,73	5,74	BDI 1	6,99	2.514,51	RA
2.3.6.	Composição	026	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO - MO	M²	398,03	1,67	BDI 1	2,03	808,00	RA
2.4.			Pintura externa - Esquadrias e grades					-	4.952,96	
2.4.1.	Composição	032	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS POR DEMÃO - MO	M²	83,92	16,16	BDI 1	19,67	1.650,71	RA
2.4.2.	Composição	034	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 2 DEMÃOS - MO	M²	83,92	32,33	BDI 1	39,35	3.302,25	RA
2.5.			Reboco externo					-	2.924,64	
2.5.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54,00	2,83	BDI 1	3,44	185,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PINTURA POSTO DE SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE POSTO DE SAÚDE - SANTO ANTÔNIO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 21,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
POSTO DE SAÚDE - SANTO ANTÔNIO									60.679,73	
2.5.2.	Composição	036	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - MO	M²	54,00	5,88	BDI 1	7,16	386,64	RA
2.5.3.	Composição	038	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE ESPESSURA 35MM - MO	M²	54,00	35,79	BDI 1	43,56	2.352,24	RA
2.6.			Calha metálica					-	192,24	
2.6.1.	Composição	040	CALHA - MO	M	12,00	13,16	BDI 1	16,02	192,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
Local
segunda-feira, 18 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: THAIS SCHMITT
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 0