



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MANUTENÇÃO DO TOLDO PARA ABRIGO DA COMUNIDADE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE POSTO DE SAÚDE - CENTRO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
POSTO DE SAÚDE - CENTRO									120.153,89	
1.			MATERIAL					-	80.064,36	
1.1.			Calçada - Piso intertravado					-	12.001,05	
1.1.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM - MATERIAL	M2	160,00	54,20	BDI 1	65,69	10.510,40	RA
1.1.2.	Composição	003	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. - MATERIAL	M	35,00	35,14	BDI 1	42,59	1.490,65	RA
1.2.			Cobertura em prolipropileno com estrutura metálica					-	68.063,31	
1.2.1.	Composição	005	ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM POLICARBONATO 10MM, PLATIBANDA REVESTIDA EM ACM, LETREIRO EM PVC EXPANDIDO - MATERIAL	UNIDADE	1,00	54.530,00	BDI 1	66.090,36	66.090,36	RA
1.2.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	108,52	BDI 1	131,53	1.972,95	RA
2.			MÃO DE OBRA					-	40.089,53	
2.1.			Calçada - Piso intertravado					-	11.765,09	
2.1.1.	Composição	007	REMOÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E PASSEIO PÚBLICO	M2	100,00	18,10	BDI 1	21,94	2.194,00	RA
2.1.2.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM - MÃO DE OBRA	M2	160,00	18,75	BDI 1	22,73	3.636,80	RA
2.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	48,00	79,27	BDI 1	96,08	4.611,84	RA
2.1.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00	20,59	BDI 1	24,96	748,80	RA
2.1.5.	Composição	004	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. - MÃO DE OBRA	M	35,00	13,52	BDI 1	16,39	573,65	RA
2.2.			Cobertura em prolipropileno com estrutura metálica					-	28.324,44	
2.2.1.	Composição	006	ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM POLICARBONATO 10MM, PLATIBANDA REVESTIDA EM ACM, LETREIRO EM PVC EXPANDIDO - MATERIAL	UNIDADE	1,00	23.370,00	BDI 1	28.324,44	28.324,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MANUTENÇÃO DO TOLDO PARA ABRIGO DA COMUNIDADE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE POSTO DE SAÚDE - CENTRO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
POSTO DE SAUDE - CENTRO									120.153,89

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
Local
terça-feira, 8 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MAGDA GOLDSCHMIDT
CREA/CAU: 231.145
ART/RRT: 0

RECURSO
←