



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS									2.545.616,77	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	16.026,54	
1.1.			Placa, mobilização e desmobilização					-	5.802,51	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	300,00	BDI 1	370,53	1.667,39	RA
1.1.2.	Composição	001	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - MOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.674,00	BDI 1	2.067,56	2.067,56	RA
1.1.3.	Composição	002	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS - DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.674,00	BDI 1	2.067,56	2.067,56	RA
1.2.			Administração local					-	10.224,03	
1.2.1.	Composição	008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	2.759,30	BDI 1	3.408,01	10.224,03	RA
2.			RUA INDEPENDÊNCIA					-	260.899,56	
2.1.			Pavimentação - Capeamento					-	256.535,25	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.587,92	1,95	BDI 1	2,41	6.236,89	RA
2.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	2.587,92	3,17	BDI 1	3,92	10.144,65	RA
2.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	80,64	1.120,55	BDI 1	1.383,99	111.604,95	RA
2.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	2.587,92	3,17	BDI 1	3,92	10.144,65	RA
2.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	77,64	1.234,75	BDI 1	1.525,04	118.404,11	RA
2.2.			Acessibilidade					-	1.493,88	
2.2.1.	Composição	011	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 3,38M² - CONFORME PRANCHA 13/13	UNIDADE	4,00	302,38	BDI 1	373,47	1.493,88	RA
2.3.			Sinalização					-	2.870,43	
2.3.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	62,34	22,65	BDI 1	27,98	1.744,27	RA
2.3.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	455,90	BDI 1	563,08	1.126,16	RA
3.			RUA MAJOR ANTÔNIO CARDOSO (ENTRE RUA RUI BARBOSA E RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO)					-	479.413,63	
3.1.			Pavimentação - Capeamento					-	471.805,41	
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.837,93	1,95	BDI 1	2,41	11.659,41	RA
3.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	4.837,93	3,17	BDI 1	3,92	18.964,69	RA
3.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	145,14	1.120,55	BDI 1	1.383,99	200.872,31	RA
3.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	4.837,93	3,17	BDI 1	3,92	18.964,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS									2.545.616,77	
3.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	145,14	1.234,75	BDI 1	1.525,04	221.344,31	RA
3.2.			Acessibilidade					-	1.867,35	
3.2.1.	Composição	011	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 3,38M² - CONFORME PRANCHA 13/13	UNIDADE	5,00	302,38	BDI 1	373,47	1.867,35	RA
3.3.			Sinalização					-	5.740,87	
3.3.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	124,68	22,65	BDI 1	27,98	3.488,55	RA
3.3.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	4,00	455,90	BDI 1	563,08	2.252,32	RA
4.			RUA MAJOR ANTÔNIO CARDOSO (ENTRE RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO E RUA INDEPENDÊNCIA)					-	292.191,78	
4.1.			Pavimentação - Capeamento					-	288.200,94	
4.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.587,92	1,95	BDI 1	2,41	6.236,89	RA
4.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	2.587,92	3,17	BDI 1	3,92	10.144,65	RA
4.1.3.	Composição	015	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 4CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	103,52	1.120,55	BDI 1	1.383,99	143.270,64	RA
4.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	2.587,92	3,17	BDI 1	3,92	10.144,65	RA
4.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	77,64	1.234,75	BDI 1	1.525,04	118.404,11	RA
4.2.			Acessibilidade					-	1.120,41	
4.2.1.	Composição	011	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 3,38M² - CONFORME PRANCHA 13/13	UNIDADE	3,00	302,38	BDI 1	373,47	1.120,41	RA
4.3.			Sinalização					-	2.870,43	
4.3.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	62,34	22,65	BDI 1	27,98	1.744,27	RA
4.3.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	455,90	BDI 1	563,08	1.126,16	RA
5.			RUA PADRE NÓBREGA					-	451.277,67	
5.1.			Pavimentação - Capeamento					-	442.549,04	
5.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.537,92	1,95	BDI 1	2,41	10.936,39	RA
5.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	4.537,92	3,17	BDI 1	3,92	17.788,65	RA
5.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	136,14	1.120,55	BDI 1	1.383,99	188.416,40	RA
5.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	4.537,92	3,17	BDI 1	3,92	17.788,65	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS									2.545.616,77	
5.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	136,14	1.234,75	BDI 1	1.525,04	207.618,95	RA
5.2.			Acessibilidade					-	2.987,76	
5.2.1.	Composição	011	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 3,38M² - CONFORME PRANCHA 13/13	UNIDADE	8,00	302,38	BDI 1	373,47	2.987,76	RA
5.3.			Sinalização					-	5.740,87	
5.3.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	124,68	22,65	BDI 1	27,98	3.488,55	RA
5.3.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	4,00	455,90	BDI 1	563,08	2.252,32	RA
6.			RUA PADRE ANCHIETA					-	292.191,78	
6.1.			Pavimentação - Capeamento					-	288.200,94	
6.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.587,92	1,95	BDI 1	2,41	6.236,89	RA
6.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	2.587,92	3,17	BDI 1	3,92	10.144,65	RA
6.1.3.	Composição	015	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 4CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	103,52	1.120,55	BDI 1	1.383,99	143.270,64	RA
6.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	2.587,92	3,17	BDI 1	3,92	10.144,65	RA
6.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	77,64	1.234,75	BDI 1	1.525,04	118.404,11	RA
6.2.			Acessibilidade					-	1.120,41	
6.2.1.	Composição	011	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 3,38M² - CONFORME PRANCHA 13/13	UNIDADE	3,00	302,38	BDI 1	373,47	1.120,41	RA
6.3.			Sinalização					-	2.870,43	
6.3.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	62,34	22,65	BDI 1	27,98	1.744,27	RA
6.3.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	455,90	BDI 1	563,08	1.126,16	RA
7.			RUA MARECHAL CASTELO BRANCO					-	256.747,59	
7.1.			Pavimentação - Capeamento					-	252.383,28	
7.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.587,92	1,95	BDI 1	2,41	6.236,89	RA
7.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	2.587,92	3,17	BDI 1	3,92	10.144,65	RA
7.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	77,64	1.120,55	BDI 1	1.383,99	107.452,98	RA
7.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	2.587,92	3,17	BDI 1	3,92	10.144,65	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS									2.545.616,77	
7.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	77,64	1.234,75	BDI 1	1.525,04	118.404,11	RA
7.2.			Acessibilidade					-	1.493,88	
7.2.1.	Composição	011	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 3,38M² - CONFORME PRANCHA 13/13	UNIDADE	4,00	302,38	BDI 1	373,47	1.493,88	RA
7.3.			Sinalização					-	2.870,43	
7.3.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	62,34	22,65	BDI 1	27,98	1.744,27	RA
7.3.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	455,90	BDI 1	563,08	1.126,16	RA
8.			RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO					-	187.143,07	
8.1.			Pavimentação - Capeamento					-	182.918,66	
8.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.875,85	1,95	BDI 1	2,41	4.520,80	RA
8.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	1.875,86	3,17	BDI 1	3,92	7.353,37	RA
8.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	56,27	1.120,55	BDI 1	1.383,99	77.877,12	RA
8.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	1.875,86	3,17	BDI 1	3,92	7.353,37	RA
8.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	56,27	1.234,75	BDI 1	1.525,04	85.814,00	RA
8.2.			Acessibilidade					-	1.493,88	
8.2.1.	Composição	011	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 3,38M² - CONFORME PRANCHA 13/13	UNIDADE	4,00	302,38	BDI 1	373,47	1.493,88	RA
8.3.			Sinalização					-	2.730,53	
8.3.1.	Composição	018	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	57,34	22,65	BDI 1	27,98	1.604,37	RA
8.3.2.	Composição	019	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	455,90	BDI 1	563,08	1.126,16	RA
9.			BAIRRO SÃO JOSÉ - RUA SERAFIM KIST, TRAVESSA KREUZ, RUA ALOISIO SCHERER E TRAVESSA JOSE EICHELBERGER					-	309.725,15	
9.1.			Pavimentação - Capeamento					-	309.725,15	
9.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.175,88	1,95	BDI 1	2,41	7.653,87	RA
9.1.2.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	3.175,88	3,17	BDI 1	3,92	12.449,45	RA
9.1.3.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - REPERFILAGEM. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	95,28	1.120,55	BDI 1	1.383,99	131.866,57	RA
9.1.4.	Composição	012	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE (CANOAS-ROQUE GONZALES - 474KM)	M2	3.175,88	3,17	BDI 1	3,92	12.449,45	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS									2.545.616,77	
9.1.5.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CBUQ, ESPESSURA 3CM - CAPA. INCLUSIVE TRANSPORTE (SÃO LUIZ GONZAGA-ROQUE GONZALES-36KM).	M3	95,28	1.234,75	BDI 1	1.525,04	145.305,81	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES
Local
terça-feira, 24 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA RS 216180
ART/RRT: 12305681

RECURSO
↓