



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO RINCÃO DO MEIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA GERAL RINCÃO DO MEIO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRADA GERAL RINCÃO DO MEIO									21.857,32	
1.			PAVIMENTAÇÃO RINCÃO DO MEIO - MÃO DE OBRA					-	21.857,32	
1.1.			ESTRADA GERAL RINCÃO DO MEIO					-	21.857,32	
1.1.1.	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, INCLUSO ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E FINALIZAÇÃO	M²	1.112,00	11,45	BDI 1	13,76	15.301,12	RA
1.1.2.	Composição	002	ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO 8X8X25X80 (BASE INFERIORXBASE SUPERIORXALTURAXCOMPRIMENTO) EM TRECHO RETO, INCLUSO ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E ESCORAMENTO	M	294,00	18,55	BDI 1	22,30	6.556,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
Local
terça-feira, 11 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THAIS SCHMITT
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 12510446