

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Roque Gonzales	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	MUNICÍPIO / UF Roque Gonzales/RS	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO									302.091,40	
1.			SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	5.223,55	
1.1.			Placa de obra e administração					-	5.223,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	308,81	BDI 1	381,41	762,82	RA
1.1.2.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	1.203,88	BDI 1	1.486,91	4.460,73	RA
2.			RUA SCHEEREN - ACESSO COOPATRIGO					-	175.249,68	
2.1.			Serviços preliminares					-	82,80	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	120,00	0,56	BDI 1	0,69	82,80	RA
2.2.			Base					-	18.450,96	
2.2.1.	Composição	002	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO - COM BRITA GRAUDADA SIMPLES, 10cm COMPACTADO	M3	132,00	113,17	BDI 1	139,78	18.450,96	RA
2.3.			Meio-fio					-	16.406,40	
2.3.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	240,00	55,35	BDI 1	68,36	16.406,40	RA
2.4.			Pavimentação					-	139.800,96	
2.4.1.	Composição	003	CONCRETAGEM DE PAVIMENTO COM CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, ESPESSURA 14CM, COM LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, CORTE DAS JUNTAS E CURA DO CONCRETO - SOBRE BASE DE BGS (MEIO FIO ALTERAL EXTRUSADO)	M2	1.248,00	90,70	BDI 1	112,02	139.800,96	RA
2.5.			Sinalização					-	508,56	
2.5.1.	Composição	007	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PARA MARCAÇÃO DE EIXO DA VIA	M2	24,00	17,16	BDI 1	21,19	508,56	RA
3.			RUA PASTOR ERNESTO FISCHER					-	121.618,17	
3.1.			Serviços preliminares					-	75,90	
3.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	110,00	0,56	BDI 1	0,69	75,90	RA
3.2.			Meio-fio					-	3.865,44	
3.2.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	92,10	33,98	BDI 1	41,97	3.865,44	RA
3.3.			Pavimentação					-	115.401,00	
3.3.1.	Composição	004	CONCRETAGEM DE PAVIMENTO COM CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, ESPESSURA 12CM, COM LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, CORTE DAS JUNTAS E CURA DO CONCRETO - SOBRE PAVIMENTO DE PEDRAS DE BASALTO	M2	1.100,00	84,94	BDI 1	104,91	115.401,00	RA
3.4.			Sinalização					-	2.275,83	
3.4.1.	Composição	006	PLACA TIPO A32b - PASSAGEM DE PEDESTRE - COMPLETA, COM POSTE METÁLICO 2", E=3,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2,00	415,36	BDI 1	513,01	1.026,02	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Roque Gonzales	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	MUNICÍPIO / UF Roque Gonzales/RS	BDI 1 23,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO									302.091,40	
3.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	33,00	22,68	BDI 1	28,01	924,33	RA
3.4.3.	Composição	007	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PARA MARCAÇÃO DE EIXO DA VIA	M2	15,36	17,16	BDI 1	21,19	325,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Roque Gonzales/RS
Local

segunda-feira, 8 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Thaís Schmitt
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 13108626