



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062506-57	Nº SICONV 881996	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	Apelido do Empreendimento PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RUA JÚLIO SCHWENGBER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 21,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PLANEJAMENTO URBANO									225.000,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA JÚLIO SCHWENGBER SOBRINHO					-	225.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	968,58	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	318,11	BDI 1	387,43	968,58	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO					-	82.412,04	
1.2.1.	Composição	004	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, INCLUSO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE DA PEDRA	M2	2.763,65	23,90	BDI 1	29,11	80.449,85	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.763,65	0,58	BDI 1	0,71	1.962,19	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO - PASSEIOS					-	23.477,46	
1.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	352,25	1,35	BDI 1	1,64	577,69	RA
1.3.2.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	352,25	53,38	BDI 1	65,01	22.899,77	RA
1.4.			MEIOS-FIOS E SARJETAS					-	53.343,01	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	353,72	37,44	BDI 1	45,60	16.129,63	RA
1.4.2.	Composição	001	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X15X100, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	731,20	26,89	BDI 1	32,75	23.946,80	RA
1.4.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	365,37	29,81	BDI 1	36,31	13.266,58	RA
1.5.			GRAMA					-	7.920,82	
1.5.1.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	284,41	22,87	BDI 1	27,85	7.920,82	RA
1.6.			PISOS PODO-TÁTEIS					-	12.131,46	
1.6.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	90,75	1,35	BDI 1	1,64	148,83	RA
1.6.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	90,75	22,18	BDI 1	27,01	2.451,16	RA
1.6.3.	Composição	002	PISO PODO-TÁTIL DE CONCRETO, PEÇAS DE 25X25X2 CM, COR AMARELO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	90,75	86,24	BDI 1	105,03	9.531,47	RA
1.7.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM					-	635,33	
1.7.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	15,38	1,35	BDI 1	1,64	25,22	RA
1.7.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,08	463,85	BDI 1	564,92	610,11	RA
1.8.			MURO DE GABIÃO					-	44.111,30	

PMv3.0.4

1/2



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1062506-57	Nº SICONV 881996	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RUA JÚLIO SCHWENGBER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 21.79%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PLANEJAMENTO URBANO									225.000,00	
1.8.1.	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	64,50	488,23	BDI 1	594,62	38.352,99	RA
1.8.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.896,30	1,63	BDI 1	1,99	3.773,64	RA
1.8.3.	SINAPI	83336	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	85,00	4,57	BDI 1	5,57	473,45	RA
1.8.4.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	52,26	1,35	BDI 1	1,64	85,71	RA
1.8.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	31,51	37,15	BDI 1	45,24	1.425,51	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
Local

quarta-feira, 25 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JAQUELINE WOLFART
CREA/CAU: CREA/RS 233.489
ART/RRT: ART 10371553