



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO VIAS RURAIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RINCÃO VERMELHO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RINCÃO VERMELHO									96.610,88	
1.			PAVIMENTAÇÃO RINCÃO VERMELHO - EXTENÇÃO DA RUA JOSÉ DANTE BORDIN					-	96.610,88	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO					-	79.335,20	
1.1.1.	Composição	007	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, INCLUSO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE DA PEDRA.	M2	2.480,00	26,62	BDI 1	31,99	79.335,20	RA
1.2.			MEIOS-FIOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO					-	17.275,68	
1.2.1.	Composição	006	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 10X12X30X100cm (L1xL2xHxC), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	496,00	28,98	BDI 1	34,83	17.275,68	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO BAIRRO COTRISA - RUA JOÃO DE DEUS RAMOS					-	-	
2.1.			Pavimentação Bairro Cotrisa removida para outra planilha					-	-	
2.2.			Pavimentação Bairro Cotrisa removida para outra planilha					-	-	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
Local

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA/RS 216.180
ART/RRT: 10685684