

Nº OPERAÇÃO 1062506-57	Nº SICONV 881996	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RUA JÚLIO SCHWENGBER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 21.79%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PLANEJAMENTO URBANO</b>									<b>74.955,28</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO RUA JÚLIO SCHWENGBER SOBRINHO</b>					-	<b>74.955,28</b>	
1.1.			Serviços preliminares já executados					-	-	
1.2.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO - JÁ EXECUTADA					-	-	
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO - PASSEIOS					-	<b>22.419,82</b>	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	352,25	1,58	BDI 1	1,92	677,83	RA
1.3.2.	SINAPI	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	352,25	50,68	BDI 1	61,72	21.741,99	RA
1.4.			MEIOS-FIOS E SARJETAS					-	<b>36.739,08</b>	
1.4.1.	Composição	001	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X15X100, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	731,20	25,96	BDI 1	31,62	23.118,12	RA
1.4.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	365,37	30,61	BDI 1	37,28	13.620,96	RA
1.5.			GRAMA					-	<b>5.756,88</b>	
1.5.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	284,41	16,62	BDI 1	20,24	5.756,88	RA
1.6.			PISOS PODO-TÁTEIS					-	<b>9.363,63</b>	
1.6.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	90,75	1,58	BDI 1	1,92	174,63	RA
1.6.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	90,75	22,66	BDI 1	27,60	2.504,48	RA
1.6.3.	Composição	002	PISO PODO-TÁTIL DE CONCRETO, PEÇAS DE 25X25X2 CM, COR AMARELO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	90,75	60,48	BDI 1	73,66	6.684,52	RA
1.7.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM					-	<b>675,87</b>	
1.7.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	15,38	1,58	BDI 1	1,92	29,60	RA
1.7.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,08	491,34	BDI 1	598,40	646,28	RA
1.8.			Muro de Gabião já executado					-	-	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

\* Execução de Meio-fio alto removido do orçamento em virtude deste já ter sido executado pelo Município de Roque Gonzales, com o objetivo de manter a integridade do calçamento já executado.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1062506-57	<b>Nº SICONV</b> 881996	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RUA JÚLIO SCHWENGBER			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 11-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ROQUE GONZALES/RS	<b>BDI 1</b> 21,79%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PLANEJAMENTO URBANO</b>									<b>74.955,28</b>
<b>Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;</b>									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

ROQUE GONZALES/RS  
**Local**

quinta-feira, 7 de janeiro de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LUCIANA MARSCHALL  
**CREA/CAU:** CREA/RS 228.338  
**ART/RRT:** 11103091

← RECURSO