



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ ALTAIR POERSCH			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 03-21 (N DES.)	Descrição do Lote RUA JOÃO DE DEUS RAMOS E RUA 02	Município / UF ROQUE GONZALES/RS	BDI 1 20,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA JOÃO DE DEUS RAMOS E RUA 02									162.408,29	
1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA					-	162.408,29	
1.1.			RUA JOÃO DE DEUS RAMOS E RUA 02					-	162.408,29	
1.1.1.	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO, INCLUSO FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE DA PEDRA.	M2	4.564,75	23,06	BDI 1	27,90	127.356,53	RA
1.1.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	712,00	40,69	BDI 1	49,23	35.051,76	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROQUE GONZALES/RS
Local
segunda-feira, 24 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN
CREA/CAU: CREA RS 216.180
ART/RRT: 11289864