

ORÇAMENTO

Obra: Centro Comunitário Esquina Emanuel

Local: Esquina Emanuel - ROQUE GONZALES

Concedente: MINISTÉRIO do DESENVOLVIMENTO SOCIAL e COMBATE à FOME

Data: 1: 13 de abril de 2009

ITEM	Materiais e Serviços	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	MOVIMENTO DE TERRA E SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Limpeza do terreno	m²	400	1,25	500,00
1.2	Locação da obra	m²	355,2	0,75	266,40
1.3	Escavação	m³	17,0	12,00	212,50
1.4	Reaterro	m³	67,0	4,10	274,70
2.3	Ligação prov. Água	pt	1	750,00	750,00
Subtotal					2.003,60
2	FUNDAÇÃO				
2.1	Sapatas de pilares	m³	3,84	517,40	1.986,82
2.2	Alvenaria de embasamento	m²	55,02	55,30	3.042,61
2.3	Viga de fundação 22x25 cm	m³	7,56	505,00	3.817,80
Subtotal					8.847,22
3	ESTRUTURAL				
3.1	Pilares e tesouras - montadas (6 arcos mais 4 pilares)				
		conj.	1	16.000,00	16.000,00
3.2	Vigas de cintamento	m³	9,11	890,44	8.111,91
Subtotal					24.111,91
4	COBERTURA				
4.1	Madeira - terçasde canela 5x16 cm	m	324,8	11,20	3.637,76
4.2	Telhas de fibrocimento 6mm	m²	415,28	15,58	6.470,06
4.3	Cumeeira fibroc. 6mm 15 graus	m	23,2	23,21	538,47
Subtotal					10.646,29
5	PAREDES E PAINÉIS				
5.1	Parede tijolos furados 20cm	m²	275,68	26,40	7.277,95
5.2	Parede tijolos furados 15cm	m²	143,47	20,76	2.978,44
5.3	Revestimento parede	m²	151,42	5,20	787,38
5.4	Divisória Divilux 10cm	m²	53,9	36,00	1.940,40
Subtotal					12.984,17
6	ESQUADRIAS				
6.1	Janela ferro basculante	m²	33,9	120,00	4.065,60
6.2	Portas de ferro de abrir chapa 20	m²	9,92	150,00	1.488,00
6.3	Portas internas de madeira de abrir	uni.	11	150,00	1.650,00
Subtotal					7.203,60
7	PISO				
7.1	Contrapiso concreto magro 6 cm	m²	331,1	8,10	2.681,67
7.2	Piso de cimento queimado	m²	331,1	7,90	2.615,45
Subtotal					5.297,12
8	INSTALAÇÕES				
8.1	Pontos de água com equipamentos	pt.	18	285,54	5.139,72
8.2	Pontos de luz	pt.	24	68,70	1.648,80
8.3	Entrada de medição	uni.	1	389,62	389,62
8.4	Fossa e infiltração	uni.	1	477,9	477,94
Subtotal					7.656,08
TOTAL DO ORÇAMENTO					78.750,00

Roque Gonzales - RS

João Scheeren Haas
Prefeito Municipal

Cláudia Mattes Machry
Arquiteta Urbanista CREA RS159915