

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS TEOBALDO HOFFMANN E POERSCH

Data: SINAPI SETEMBRO/2011

LOCAL: TRECHO ENTRE A AV. SÃO J. DEL CASTILLO E RUA WALDOMIRO M. E ENTRE AS RUAS TEOBALDO E REICHERT - ROQUE GONZALES/RS

BDI: 25%

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (C/ BDI) R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA (C/ BDI) R\$	PREÇO TOTAL MAT. R\$	PREÇO T. MÃO-DE-OBRA R\$	TOTAL
	1.0	SERVIÇOS INICIAIS (A ser executado pela Prefeitura Municipal)							
73610	1.1	Locação de obra	m²	4.558,55	0,00	0,56	0,00	2.564,18	2.564,18
73610	1.2	Locação de drenagem	m	35,00	0,00	0,56	0,00	19,69	19,69
		sub-total					0,00	2.583,87	2.583,87
	2.0	OBRAS DE TERRA (A ser executado pela Prefeitura Municipal)							
23611	2.1	Preparação do Leito	m²	4.558,55	0,50	0,06	2.279,28	284,91	2.564,18
		sub-total					2.279,28	284,91	2.564,18
	3.0	REDE PLUVIAL							
72915	3.1	Escavação de vala (Largura média 1,00 m e Prof. Média 1,20 m)	m	35,00	13,75	0,56	481,25	19,60	500,85
73964 / 005	3.2	Reaterro (compactado)	m	35,00	6,65	0,84	232,75	29,31	262,06
73724 + 7761	3.3	Assentamento de tubo de concreto armado classe PA-2 PB - DN 400 mm p/ águas pluviais - junta em argamassa 1:3 de cimento e areia - Fornecimento e Instalação	m	11,00	93,08	1,19	1.023,83	13,06	1.036,89
73722 + 7762	3.4	Assentamento de tubo de concreto armado classe PA-2 PB - DN 600 mm p/ águas pluviais - junta em argamassa 1:3 de cimento e areia - Fornecimento e Instalação	m	24,00	163,29	3,70	3.918,90	88,80	4.007,70
		sub-total					5.656,73	150,78	5.807,50
	4.0	BOCA DE LOBO							
73950/001	4.1	Boca de Lobo	uni	5,00	750,00	136,18	3.750,00	680,88	4.430,88
		sub-total					3.750,00	680,88	4.430,88
	5.0	PAVIMENTAÇÃO							
72970	5.1	Colchão com argila extraída para pavimento poliédrico, h: 20 cm	m²	4.558,55	0,85	0,14	3.874,77	626,80	4.501,57
23420	5.2	Assentamento de Pedras Poliédricas, fornecimento e colocação	m²	4.558,55	8,75	4,62	39.887,31	21.073,93	60.961,24
l: 4741	5.3	Enchimento com pó de brita (espessura 2 cm)	m²	4.558,55	0,95	0,05	4.330,62	242,74	4.573,37
72971	5.4	Compactação de pavimento poliédrico	m²	4.558,55	0,19	0,14	854,73	626,80	1.481,53
		sub-total					48.947,43	22.570,28	71.517,71
	6.0	PASSEIOS							
5622	6.1	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	1.692,64	0,30	2,74	507,79	4.633,60	5.141,39
		sub-total					507,79	4.633,60	5.141,39
	7.0	MEIO-FIO							
74223/001 - p/ 10 cm	7.1	Meio-Fio de concreto pré-moldado, dimensões 10x30x100 cm, arredondado, rejuntado com argamassa 1:4, incluindo escavação e reaterro	m	707,00	15,30	6,44	10.817,10	4.554,26	15.371,36
		sub-total					10.817,10	4.554,26	15.371,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS TEOBALDO HOFFMANN E POERSCH

Data: SINAPI SETEMBRO/2011

LOCAL: TRECHO ENTRE A AV. SÃO J. DEL CASTILLO E RUA WALDOMIRO M. E ENTRE AS RUAS TEOBALDO E REICHERT - ROQUE GONZALES/RS

BDI: 25%

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (C/ BDI) R\$	PREÇO MÃO-DE-OBRA (C/ BDI) R\$	PREÇO TOTAL MAT. R\$	PREÇO T. MÃO-DE-OBRA R\$	TOTAL
	8.0	PLACAS							
74209/001 + 21013	8.1	Placas de sinalização R-1 Parada Obrigatória; 0,30 m² + 3 m Poste Galvanizado 2", espessura 3 mm	un	3,00	187,50	14,76	562,50	44,28	606,78
74209/001 + 21013	8.2	Placas de sinalização A-45 Rua Sem Saída; 0,2025 m² + 3 m Poste Galvanizado 2", espessura 3 mm	un	2,00	162,50	11,51	325,00	23,03	348,03
73916/002	8.3	Placa denominativa de rua, em chapa galvanizada, 25x45	un	3,00	125,00	23,99	375,00	71,96	446,96
74209/001	8.4	Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira	m²	2,00	250,00	39,70	500,00	79,40	579,40
		<i>sub-total</i>					1.762,50	218,67	1.981,17
TOTAL GERAL			ÁREA = 4.558,55 m²						109.398,06

OBS.: Valor máximo aceitável para a execução dos serviços (BDI incluso no orçamento).

Importa o presente orçamento em 109.398,06 (Cento e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos)

Valor máximo da licitação de 104.250,00 (Cento e quatro mil, duzentos e cinquenta reais)

TOTAL FISICO PREFEITURA	R\$	5.148,06
TOTAL FINANCEIRO	R\$	104.250,00
TOTAL MATERIAL	R\$	73.720,82
TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	35.677,24
TOTAL GERAL	R\$	109.398,06

MAT. FINANCEIRO	R\$	71.441,55
M.O. FINANCEIRO	R\$	32.808,46
TOTAL FINANCEIRO	R\$	104.250,00

Roque Gonzales, 07 de novembro de 2011.

Douglas dos Santos Haas
Responsável Técnico
Eng° Civil - CREA-RS 166.385

João Scheeren Haas
Prefeito Municipal