


PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

ORÇAMENTO DISCRIMINADO



OBRA:

PARQUE DE MÁQUINAS - PAVILHÃO 01

LOCAL:

BAIRRO SANTO ANTÔNIO - ROQUE GONZALES/RS

Data SINAPI: JUNHO/2012

Encargos Sociais: 157,52%

BDI: 20,00%

					S/ BDI		C/ BDI	
SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. R\$	CUSTO TOTAL R\$	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
	1.0	SERVIÇOS INICIAIS						
74077 / 001	1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	m²	609,44	2,97	1.810,03	3,56	2.172,04
		sub-total				1.810,03		2.172,04
	2.0	PÓRTICOS						
6430	2.1	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO, Ø 60 cm e Prof. Média: 1,50 m	m³	10,17	23,33	237,35	28,00	284,82
I: 10939	2.2	PORTICO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO LARGURA = 12 M, ALTURA = 6,00 M, COM TIRANTES E CONTRAVENTAMENTOS DE Ø 12,5 mm	UNID.	12,00	2.246,04	26.952,45	2.695,24	32.342,93
6105	2.3	FUNDAÇÕES - CONCRETO CICLÓPICO 1:3:5, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, CAVAS ATÉ 80CM DE LARGURA	m³	5,28	198,97	1.051,04	238,76	1.261,25
		sub-total				28.240,83		33.889,00
	3.0	COBERTURA						
S/C	3.1	PERFIL U ENRIJECIDO 100X40X20X2,65 mm	m	696,50	15,63	10.888,62	18,76	13.066,34
75381/001	3.2	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM, COM PARAFUSO AUTOBROCANTE	m²	796,00	29,89	23.792,44	35,87	28.550,93
		sub-total				34.681,06		41.617,27
Total sem BDI						R\$	64.731,92	
BDI						%	20,00	
TOTAL GERAL DO PROJETO - COM BDI						R\$	77.678,30	

Importa o presente orçamento em R\$ 77.678,30 (Setenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

Mão de Obra: R\$ 19.419,58
Materiais: R\$ 58.258,73

OBS 1: Valor máximo aceitável para a execução dos serviços.
OBS 2: Não será aceito percentual menor que 25% de Mão de Obra.

Roque Gonzales, 23 de agosto de 2012.

Douglas dos Santos Haas
Responsável Técnico
Engº Civil - CREA-RS 166.385

José Pereira da Silva
Prefeito Municipal em Exercício