



MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

II – CUSTO DA OBRA

O custo licitado da obra – pavimentação com pedra irregular de basalto, na Rua Júlio Schwengber Sobrinho, é conforme abaixo especificado:

ITEM	SERVIÇOS/MATERIAIS	QUANT.	UNID.	VALOR UN/R\$	VALOR TOTAL/R\$
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA JÚLIO SCHWENGBER SOBRINHO				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 832,97
1.1.1.	Placa de Obra	2,50	m ²	R\$ 333,19	R\$ 832,97
1.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO				R\$ 70.860,55
1.2.1.	Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto	2763,65	m ²	R\$ 25,03	R\$ 69.181,67
1.2.2.	Locação de Pavimentação	2763,65	m ²	R\$ 0,61	R\$ 1.678,89
1.3.	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO - PASSEIOS				R\$ 20.189,42
1.3.1.	Regularização e compactação de Subleito	352,25	m ²	R\$ 1,41	R\$ 498,08
1.3.2.	Execução de passeio em piso intertravado	352,25	m ²	R\$ 55,90	R\$ 19.691,34
1.4.	MEIOS-FIOS E SARJETAS				R\$ 45.872,64
1.4.1.	Meio-fio 100x15x13x30 cm e assentamento	353,72	m	R\$ 39,21	R\$ 13.870,93
1.4.2.	Meio-fio 100x15x15x12 cm e assentamento	731,20	m	R\$ 28,16	R\$ 20.593,83
1.4.3.	Execução de sarjeta de concreto	365,37	m	R\$ 31,22	R\$ 11.407,88
1.5.	GRAMA				R\$ 6.812,73
1.5.1.	Plantio de grama	284,41	m ²	R\$ 23,95	R\$ 6.812,73
1.6.	PISOS PODO-TÁTEIS				R\$ 10.433,75
1.6.1.	Regularização e compactação de Subleito	90,75	m ²	R\$ 1,41	R\$ 128,32
1.6.2.	Lastro de concreto magro	90,75	m ²	R\$ 23,23	R\$ 2.108,23
1.6.3.	Piso podo-tátil de concreto	90,75	m ²	R\$ 90,33	R\$ 8.197,20
1.7.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM				R\$ 546,45
1.7.1.	Regularização e compactação de Subleito	15,38	m ²	R\$ 1,41	R\$ 21,75
1.7.2.	Execução de piso de concreto	1,08	m ³	R\$ 485,83	R\$ 524,70
1.8.	MURO DE GABIÃO				R\$ 37.927,60
1.8.1.	Muro de gabião	64,50	m ³	R\$ 511,37	R\$ 32.983,31
1.8.2.	Transporte com caminhão basculante	1896,30	m ³ xkm	R\$ 1,71	R\$ 3.237,46
1.8.3.	Escavação mecânica para acerto de talude	85,00	m ³	R\$ 4,79	R\$ 406,86
1.8.4.	Regularização e compactação de Subleito	52,26	m ²	R\$ 1,41	R\$ 73,89
1.8.5.	Aterro manual de vala	31,51	m ³	R\$ 38,91	R\$ 1.226,08
				TOTAL	R\$ 193.476,10

III – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

Para fins de apuração de valorização de imóveis serão considerados somente os imóveis com testada para o trecho a ser pavimentado da Rua Júlio Schwengber Sobrinho,

"TERRA E SANGUE DAS MISSÕES"