

Obra: QUADRA AREIA - ROLADOR
Orçamento: QUADRA AREIA

BDI Padrão: 23,510%
Bancos:
SICRO3: RS 4/2026
SINAPI: RS 6/2026

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

PREFEITO MUNICIPAL: JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Responsável técnico: Esquadro Engenharia e Arquitetura
Data: 22/07/2026



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				INTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 9.332,06	R\$ 1.685,08	R\$ 11.017,14
1.1	Composição	SISTEMA	238	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$ 1.753,51	R\$ 309,37	R\$ 2.062,88	R\$ 7.014,04	R\$ 1.237,48	R\$ 8.251,52
1.2	Composição	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	R\$ 29,55	R\$ 6,37	R\$ 35,92	R\$ 886,50	R\$ 191,10	R\$ 1.077,60
1.3	Insumo	SISTEMA	2564	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8	R\$ 49,79	R\$ -	R\$ 49,79	R\$ 398,32	R\$ -	R\$ 398,32
1.4	Composição	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90	R\$ 11,48	R\$ 2,85	R\$ 14,33	R\$ 1.033,20	R\$ 256,50	R\$ 1.289,70
2				QUADRA						R\$ 4.485,25	R\$ 2.340,81	R\$ 6.826,06
2.2	Composição	Próprio	337	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO PAREDE DE ESPESSURA DE 15 CM	M2	65,24	R\$ 68,75	R\$ 35,88	R\$ 104,63	R\$ 4.485,25	R\$ 2.340,81	R\$ 6.826,06
3				DRENAGEM						R\$ 8.069,68	R\$ 565,44	R\$ 8.635,12
3.2	Composição	Próprio	347	DRENO RASO COM TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO DN100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	152	R\$ 53,09	R\$ 3,72	R\$ 56,81	R\$ 8.069,68	R\$ 565,44	R\$ 8.635,12
4				REDE E TELA						R\$ 6.372,49	R\$ 271,55	R\$ 6.644,04
4.2	Composição	SISTEMA	1057	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTE EM TUBO DE AÇO MAIS REDE E ANTENAS OFICIAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 3.650,57	R\$ 10,43	R\$ 3.661,00	R\$ 3.650,57	R\$ 10,43	R\$ 3.661,00
4.4	Composição	SINAPI	106469	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M, COM REVESTIMENTO EM PVC. AF_12/2025	M2	64	R\$ 42,53	R\$ 4,08	R\$ 46,61	R\$ 2.721,92	R\$ 261,12	R\$ 2.983,04

TOTAL	R\$ 28.259,48	R\$ 4.862,88	R\$ 33.122,36
-------	---------------	--------------	---------------

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 38.481.201/0001-20